

Bilans mocy

Nr obwodu	Wyszczególnienie	Moc [kW]	Prąd [A]	Aparat zabezpieczający	Kabel zasilający	Uwagi
1	Oprawy oświetleniowe na słupach 1-2; 4 oprawy; 1kW/szt.	4	9,66	Wył. nad. 3P B16A	Cu, PVC, 0,6/1kV, 5x16mm ²	Kabel zasilający oświetlenie 5 żyłowy.
2	Oprawy oświetleniowe na słupach 3-4; 4 oprawy; 1kW/szt.	4	9,66	Wył. nad. 3P B16A	Cu, PVC, 0,6/1kV, 5x16mm ²	Na słupie każda oprawa zasilona z innej fazy.
3	Sterownik DALI	0,5	2,42	Wył. nad. 1P B6A	Cu, PVC, 0,6/1kV, 3x1,5mm ²	
	ROZDZIELNIA TOS	8,5	21,74	Bezpiecznik 3P 100A	Cu, PVC, 0,6/1kV, 5x50mm ²	