



RZP.271.4.2024

### Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Modernizacja piwnicy Urzędu Miasta – składnica EZD

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1:**

Witam proszę o zweryfikowanie stolarki ponieważ w projekcie jest zaznaczone jedno okno i drzwi o odporności ogniowej, natomiast w zestawieniu stolarki są podane jedne drzwi drewniane i dwa okna antywłamaniowe. Natomiast w pomieszczeniach są cztery okna co z pozostałym oknem. Proszę o podanie szczegółowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

#### **Odpowiedź:**

W pomieszczeniach z przeznaczeniem na archiwum, wymianie podlega tylko jedno okno, zgodnie z Rysunek nr 3.0 ZESTAWIENIE STOLARKI.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy okienka piwniczne w klasie EI 60 muszą być wykonane z łukiem? Czy można wykonać je w prostokącie z poszerzonym nadprożem? Ile sztuk okien piwnicznych podlega wymianie, 3 okna zgodnie z zestawieniem stolarki czy 4 zgodnie z rzutem piwnicy?

#### **Odpowiedź:**

W pomieszczeniach z przeznaczeniem na archiwum, wymianie podlega tylko jedno okno, zgodnie z rysunkiem nr 3.0 - ZESTAWIENIE STOLARKI. Okno musi być wykonane z łukiem.

#### **Pytanie nr 3:**

Według naszej opinii w opcji projektowanej należy doprowadzić jeszcze 10% powietrza do klimatyzatora kanałowego a 90% wyciągnąć z pomieszczenia a nie ma tego rozwiązania w projekcie. Czy nie lepszą wersją będzie montaż dwóch klimatyzatorów ściennych, po jednym na pomieszczenie? Jest to opcja tańsza.

#### **Odpowiedź:**

Inwestor zdecydował o zainstalowaniu dodatkowo osuszacza powietrza, który zagwarantuje odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu archiwum (30-40% wilgotności). Ze względu na zbilansowanie kosztów zdecydowano o rozwiązaniu zamiennym w postaci dwóch klimatyzatorów ściennych z jedną jednostką zewnętrzną oraz dodatkowo osuszacz powietrza z odprowadzeniem skroplin za pomocą pompki do pomieszczenia sąsiedniego wyposażonego w instalację kanalizacyjną.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy lokalizacja centrali SSP ma zostać zachowana czy centrala ma zostać przeniesiona do stanowiska ochrony - jeżeli tak to proszę o wskazanie zmienionej lokalizacji.

#### **Odpowiedź:**

Centrala SSP ma zostać zainstalowana w portierni (stanowisko ochrony), które znajduje się w poziomie parteru. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Inwestora.

#### **Pytanie nr 5:**

Centrala SSP FPA-5000 Bosch nie jest już produkowana - czy należy zmienić centralę na nową serię Bosch Avenar o równoznacznych parametrach co FPA-5000 ?

#### **Odpowiedź:**

Należy zamontować centralę SSP równoważną z parametrami zawartymi w projekcie lub o lepszych parametrach. Zamawiający w dokumentacji nie posługuje się nazwą Bosch.



**Pytanie nr 6:**

Czy można zamienić centralę SSP adresowalną modułową na innego dostawcę o równoznacznych parametrach co Bosch FPA-5000 ?

**Odpowiedź:**

Należy zamontować centralę SSP równoważną z parametrami zawartymi w projekcie lub o lepszych parametrach. Zamawiający w dokumentacji nie posługuje się nazwą Bosch.

**Pytanie nr 7:**

Zgodnie z wytycznymi projektowania brakuje w projekcie przycisku ROP przy wyjściu z pomieszczenia - czy należy go doliczyć ?

**Odpowiedź:**

Przy wejściu do archiwum należy zainstalować przycisk ROP. Lokalizację naniesiono na rysunek techniczny.

Do projektu dołączono nowy opis instalacji elektrycznych (dodatkowy sygnalizator akustyczny w pomieszczeniu portierni). W załączeniu zamawiający zamieszcza kompletną zaktualizowaną dokumentację.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa