

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **PRZEDMIAR**

Obiekt	budynki gospodarcze nr ew 1471, 1472
Rodzaj robót	rozbiórkowe
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	76-200Słupsk ul. Poniatowskiego dz. nr 16/2 15/5

budynki gospodarcze nr ew 1471, 1472

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt ONDULINA nie nadających się do użytku  12*5+16,7*4,55+11,05*4,5	m2	185,71
			razem	m2
2	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu  12*5+16,7*4,55+11,05*4,5	m2	185,71
			razem	m2
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej  12*5+16,7*4,55+11,05*4,5	m2	185,71
			razem	m2
4	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu  (12+4,75)*2*4,4*0,25+(16,7+12,5+4,2*2+11,05+15+3,72)*3,6*0,25-1*2*15*0,25	m3	89,983
			razem	m3
5	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  4,2*3,6*9+4,75*4,4*4	m2	219,68
			razem	m2
6	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych  11,05*4,2+16,7*4,2+12*4,75	m2	173,55
			razem	m2
7	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie  182,71*0,05+89,983+219,68*0,12+173,55*0,05	m3	134,158
			razem	m3
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego  182,71*0,05+89,983+219,68*0,12+173,55*0,05	m3	134,158
			razem	m3
9	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości R=7 M=7 S=7 182,71*0,05+89,983+219,68*0,12+173,55*0,05	m3	134,158
			razem	m3
10	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  (134,158-0,388)*1,6	t	214,032
			razem	t
11	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za przyjęcie onduliny na wysypisko  129,26*0,003*1,2	t	0,465
			razem	t
12	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie drewniane z przeseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia	m	70
13	KNR 4-04 0901/04	Ogrodzenie drewniane z przeseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	m	70
14	KNR-W 4-01 0101/06	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm w gruncie kategorii III	m2	200
15	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem piasku gr 5 cm na terenie płaskim  200*0,05	m3	10
			razem	m3
16	Kalkulacja indywidualna	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1