

ZAŁĄCZNIK NR 1.2.

Nazwa zadania:

W ramach zadania pod nazwą „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta...” podzielona na dwa etapy:

Etap I: „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”

Etap II: „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta – ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”

Wykonawca dokona wymiany nawierzchni asfaltowej ul. Jaworznickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do posesji Jaworznicka 1 – długość: ok. 738 mb.

Przewiduje się frezowanie całej nawierzchni asfaltowej na całym w/w odcinku, rozebranie i wywóz nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, wymiana krawężników wyniesionych oraz obniżonych.

Należy wykonać nawierzchnię asfaltową na całej powierzchni jezdni (powierzchnia ok. 5758,52 m²), z zastosowaniem wzmocnienia podbudowy np. siatką typu Bitufor lub równoważne. Wykonawca wymaga dodatkowo regulację wpustów ulicznych

Aktualne parametry drogi: Powierzchnia ulicy: 5758,52 m² w tym:

- powierzchnia jezdni głównych asfaltowych: $4244,41 \text{ m}^2 + 151,30 \text{ m}^2 = 4395,71 \text{ m}^2$
- powierzchnia z kostki kamiennej: 274,49 m²
- powierzchnia chodników asfaltowych: 2128,26 m²
- powierzchnia z kostki betonowej czerwonej: 1088,32 m²
- krawężniki wyniesione: 1005,17 mb
- krawężniki obniżone: 709,76 mb
- oporniki granitowe: 756,06 mb
- obrzeża: 1321,61 mb

Wykonawca przekaze materiały z rozbiórki (krawężniki, kostkę brukową, barierki bezpieczeństwa, płytki chodnikowe, kruszywo) w stanie nadającym się do ponownej zabudowy do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Kostkę i płytki chodnikowe należy przekazać na paletach, zabezpieczone folią budowlaną uniemożliwiając zdekompletowanie materiału na paletcie. Destrukt asfaltowy pozostaje własnością Zamawiającego, który również należy przekazać do MZDiM.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
Grzegorz Cyran





