

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa ulicy Reymonta o długości 131 m  
w miejscowości Łazieniec**

**Zamawiający:** Gmina Aleksandrów Kujawski

**Opracował:** mgr inż. Mariusz Żbikowski

**Data opracowania:** październik 2022r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>CPV 45100000-8</b>				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	szt.	1		
	<b>D.02.01.01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>CPV 45110000-1</b>				
3	D.02.01.01.21	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie bez transportu	m <sup>3</sup>	2		
4	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	433		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>CPV-45232452-5</b>				
5	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	5		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b> <b>CPV 45233320-8</b>				
6	D.04.01.01.11	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów	m <sup>2</sup>	433		
7	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm z ławą 18cmx15cm z oporem zewn. 10cmx10cm	m	262		
8	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów	m <sup>2</sup>	433		
9	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm pod jezdnią i zjazdami	m <sup>2</sup>	433		
10	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5cm	m <sup>2</sup>	393		
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
11	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>						

**Słownie:**