

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - ROBÓR

NAZWA ZADANIA

ZADANIE NR 1B - Termomodernizacja budynku GZGKiM w Wągrowcu

Zakres prac objęty niniejszym kosztorysem obejmuje wykonanie

- 1) docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 20 cm w zakresie:
 - elewacji wschodniej budynek niski
 - elewacja zachodnia
 - elewacja południowa budynek wysoki
- 2) docieplenia ściany - elewacji północnej styropianem 5 cm (dołożenie do istniejącego docieplenia)
- 3) docieplenia ścian cokołu poniżej i powyżej gruntu,
- 4) pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- 5) udrożnienia kanalizacji deszczowej w tym - montaż osadników rynnowych
- 6) wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku,
- 7) wykonania prac związanych tj. w szczególności prac rozbiórkowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Niniejszy kosztorys nie obejmuje docieplenia - elewacji wschodniej budynek wysoki oraz elewacji południowej budynek niski - prace te zostały ujęte w przedmiarach związanych z budową windy.

Wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, tymczasowych, zabezpieczających a także robót wynikających z technologii zastosowanych materiałów zostały wkalkulowane w poszczególne pozycje kosztorysowe.

Szczegółowy zakres prac zawarto w poszczególnych pozycjach kosztorysowych.

Data opracowania: 01.03.2024r.