

45313100-5 Instalowanie wind
Zadanie 2 A - Rozbudowa budynku biurowego o windę wraz z przedsionkiem
INSTALACJE SANITARNE

Identyfikator kosztorysu: WINDA_GZGKiM_S

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE		
1.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0119-03 STS 02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym [R=0,955;M=1;S=1]	km	0,02
2	KNR-W 2-01 0203-04 STS 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Przyjęto wykonanie mechaniczne 70%	m3	8,40
3	KNR-W 2-01 0301-02 STS 02 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) Przyjęto wykonanie ręczne 30%	m3	3,60
4	KNR 4-04 0703-06 STS 02 Demontaż przewodów kanalizacyjnych	m	10,00
5	KNR-W 2-18 0511-01 STS 02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dowiezieniem piasku	m3	1,20
6	KNR 2-28 0501-09 STS 02 Obsypka z zasypką rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm ponad wierzch rury (piasek na obsypkę wsp. M=1.22m3/1m3) z dowiezieniem piasku	m3	4,45
7	KNR 2-01 0236-01 STS 02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	5,65
8	KNR-W 2-01 0312-0501 STS 02 Zasypywanie wykopów z wymianą gruntu	m3	5,88
9	KNR 2-01 0236-01 STS 02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	5,88
10	KNNR 1 0206-02 STS 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi Odwóz nadmiaru gruntu	m3	5,65

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
11	KNNR 1 0208-02 STS 02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Dowóz piasku [R=9;M=9;S=9]	m3	5,65
1.2 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa			
12	KNR 2-15 0217-02 STS 02 Montaż osadników rynnowych [R=0,955;M=1;S=1]	szt.	1,00
13	KNNR 4 1308-03 STS 02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	10,00
14	KNNR 4 1308-02 STS 02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5,00
15	KNR-W 2-18 0421-03 STS 02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	1,00
16	KNR 2-18 0804-02 STS 02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 200 mm [R=0,955;M=1;S=1]	m	15,00
17	Kalkulacja własna STS 02 Włączenie w istniejącą instalację kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00
18	Kalkulacja własna STS 02 Obsługa geodezyjna (inventaryzacja geodezyjna powykonawcza)	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----