

Pomocniczy kosztorys ofertowy
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Budowa oświetlenia ul. Giętówka w Kielcach”

	Zakres prac	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Budowa linii kablowej dla potrzeb oświetlenia kablem YAKXs 4x34mm ² w rurach Ø110; budowę uziemienia taśmowego bednarką FeZn 25x4mm; odtworzeniem terenu zielonych po robotach ziemnych (orientacyjna długość trasy)	m	290		
2	Wykonanie przecisków przewiertów rura Ø110 pod drogami, wjazdami	m	30		
3	Budowa słupów stalowych 1-ramiennych o wysokości montażu oprawy 8m wraz z ustojowaniem	kpl.	6		
4	Budowa słupów stalowych 2-ramiennych 90st. o wysokości montażu oprawy 8m wraz z ustojowaniem	kpl.	1		
5	Montaż oprawy LED na słupach wraz z izlowanym złączem słupowym i przewodowaniem	kpl.	8		
6	Wymiana oprawy parkowych na oprawy LED na słupach parkowych o wysokości 4m	kpl.	15		
7	Montaż w gruncie szafy oświetlenia ulicznego i złącza kablowo-pomiarowym wraz z wykonaniem przyłącza i wyprowadzeniem obwodów.	kpl.	1		
8	Rozbiórka i odtworzenie chodników	m ²	50		
9	Pomiary powykonawcze (elektryczne i fotometryczne)	kpl	1		
10	Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)	kpl	1		
11	Pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1		
12	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					
VAT					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

.....
 (podpis osoby upoważnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)