

- proj. papa termozgrzewalna
- proj. deskowanie
- ist. więźba dachowa krokwie 16x18
- proj. podbitkałaty 7 cm
- proj. izolacja dachu
- welna mineralna gr. 25 cm
- proj. folia pe
- proj. system Rigips Rigistil REI 60

proj. płyta G-K OGIEŃ PLUS na ruszcie stalowym

proj. wymiana okien na drewniane

proj. parapet tytan cynk

proj. skucie tynków i wykonanie nowych, malowanie na kolor RAL 9013
farba lateksowa + 2x lakier wodny zmywalny np. Caparol

proj. renowacja balustrady uzupełnienie brakujących elementów, wykończenie
FOBOS lub Ogniochron zabezpieczenie ppoż., Drewnochron

proj. renowacja schodów i podestów drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów
renowacja wg systemu typu Remmers

proj. płyta G-K OGIEŃ PLUS na ruszcie stalowym


proj. skucie tynków i wykonanie nowych, malowanie na kolor RAL 9013
farba lateksowa + 2x lakier wodny zmywalny np. Caparol

Renowacja elewacji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi:

- wstępne oczyszczenie mechaniczne za pomocą szczotek
- oczyszczenie lica muru wodorozcieńczalnym, biodegradowalnym środkiem np. Schmutzloser firmy Remmers
- okład z mieszaniny piasku z bentonitem i pulpą celulozową
- odsalanie np. preparatem Sulfatex Flussig frimy Remmers
- impregnacja wzmacniająca np. preparatem KSE 300 firmy Remmers
- oczyszczenie lokalnych zabrudzeń np. preparatem Keim Dispersionentferner
- dezynfekcja mikrobiologiczna np. preparatem Baumit Sanier Losung
- uzupełnienie brakujących spoin np. Atlas Złoty Wiek FG-50, FG-12
- hydrofobizacja np. preparatem Funkosil WS firmy Remmers

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie



Investor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770			
Temat	Projekt remontu z przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu			
Zawartosc rysunku	Detal klatki schodowej			
Projektował arch./podpis	mgr. inż. arch. Piotr Bukowy	269/Pw/94		
Opracowała arch./podpis	mgr. inż. arch. Weronika Czernikowska			
	mgr. inż. arch. Olimpia Stańczak			
Sprawdził arch./podpis	mgr. inż. arch. Przemysław Smuszkiewicz	7131/29/P/2004		
Data	Brano	Stadium	Skala	Numer rysunku
01.2021	ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY	1:20	15



PB Architekci

Wielka 21, 61-775 Poznań
[+ 48] 61-8 52 05 58
www.pbarchitekci.pl
studio @ pbarchitekci . pl