



Folwarczna 19



Instalacja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi wg: Rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012. zmieniając rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynek i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 22 listopada 2012r. Poz .1289.
Zestaw antenowy należy montować na wysięgniku zamocowanym na kominie.

- minimalne wymagania:
- 1 x kabel RG6 (RTV/SAT+internet),
 - 1 x FO SM (internet),
 - 2 x min. UTP kat. 5 (domofon+internet),
 - gniazdo 230V/16A.

PS - Punkt styku dla rozprowadzenia TV, internetu, radia, instalacji domofonowej dla budynku



Moduł teletechniczny :
Materiał: blacha ocynkowan, lakierowana
Kolor: biały
Mocowanie: zestaw skrzynek natynkowych mocowanych kołkami
Mocowanie: zamknięcie typu piórnik zdejmowane z zamkiem i dodatkowym zabezpieczeniem na kłódkę

Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60–770			
Obiekt	Budynek mieszkalny przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu			
Zawartość rysunku	Schemat instalacji teletechnicznej			
Projektował	mgr inż. Michał Kapka	WKP/0169/PDDE/12		
Opracował	mgr inż. Marta Błaszczuk			
Sprawdzał	mgr inż. Marek Majer	WKP/0455/PDDE/17		
Sprawdził arch./podpis				
Data	Branża	Stadium	Skala	Numer rysunku
12.2020	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	-	ES-03

