



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PRZYZIEMIE

NR	FUNKCJA POMIESZCZENIA	MATERIAŁ PODŁOGOWY	P _o pom. (m ²)	H pom. (cm)	V pom. (m ³)
0.01	hall wejściowy	terracota	29,20	350	102,20
0.02	wc - damski / niepełnosprawni	terracota	5,32	300	15,96
0.03	wc - męski	terracota	7,17	300	21,51
0.04	biuro dyżurne	terracota	15,21	350	53,23
0.05	szatnia 30-os.	terracota	34,18	350	119,63
0.06	umywalka	terracota	18,19	300	54,57
0.07	wc	terracota	2,37	300	7,11
0.08	pralnia	terracota	6,85	300	20,55
0.09	garaż	posadzka betonowa	211,20	600	1267,20
0.10	sala wielofunkcyjna	terracota	35,02	350	122,57
0.11	aneks kuchenny	terracota	4,94	300	14,82
0.12	pom gospodarcze - magazyn podręczny	terracota	4,60	300	13,80
0.13	sala wielofunkcyjna	terracota	44,03	350	154,10
0.14	kotłownia	terracota	7,99	300	23,97
0.15	wiatrołap	terracota	5,69	300	17,07
0.16	komunikacja	terracota	8,85	350	30,97
0.17	biuro	terracota	14,62	300	43,86
0.18	biuro	terracota	12,25	300	36,75
0.19	aneks kuchenny	terracota	4,94	300	14,82
0.20	wc	terracota	3,86	300	11,58
0.21	magazyn	terracota	21,72	350	76,02
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			498,20		2222,29

LEGENDA

	ŚCIANA MUROWANA
	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN
	IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA
	IZOLACJA TERMICZNA: WEŁNA MINERALNA
	ELEMENTY ŻELBETOWE, WG PT KONSTRUKCJA
	OKŁADZINA CERAMICZNA ŚCIAN, H=210CM
	OKŁADZINA AKRYLOWO-WINYLOWA ŚCIAN, H=160CM
	WENTYLACJA GRAWITYCZNA - ZE WSPOMAGANIEM WENTYLATOREM
	WENTYLACJA GRAWITYCZNA
	RURA SPUSTOWA
	RYNNA
	WYSOKOŚĆ PARAPETU (MIERZONA OD POZIOMU "0")
	WYSOKOŚĆ NADPROŻA (MIERZONA OD POZIOMU "0")

UWAGA:

- Niniejszy rysunek stanowi komplet z opisem technicznym i pozostałymi dokumentacjami branżowymi, w wypadku stwierdzenia niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Niniejszy rysunek został wykonany jednokrotnie w celu realizacji niniejszej inwestycji. Prawa autorskie należą do B.P. ARCHIDEA. Kopowanie bez zgody B.P. ARCHIDEA ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CEŁÓW NIŻ JESTO PRZEDZMOCZANE - ZAPROWOK.
- Wymiary budowlane istniejących oraz rzędne wysokościowe sprawdzic ze stanem projektowanym na etapie budowy, w przypadku rozbieżności skontaktować się z projektantem.

BIURO PROJEKTÓW ARCHIDEA PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI
ul. Teatralna 48/1, tel. 513095011, 66-400 Gorzów Wlkp.

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT: BUDYNEK GŁÓWNEGO CENTRUM RATOWNICTWA
ADRES: 66-431 SĄTOK, dz. nr ewid. 235/5, obręb 7 SĄTOK
INWESTOR: GMINA SĄTOK, UL. GÓRZÓWSKA 59, 66-431 SĄTOK

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TRESC: RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKOWAŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Kochanowski LOA / 6 / 2003 / Gw W spec. arch. bez ograniczeń
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Lukasz Biernacki 135/99/DUW W spec. arch. bez ograniczeń
Sławomir Tyczyński

OPRACOWAŁ(A):

NR RYS: A_PW-1
SKALA: 1:50

DATA: 26-07-2021