



PRZEKRÓJ NORMALNY - typ 1

Skala 1:50

km 0+000,00 - 0+262,69

km 0+382,28 - 0+685,43


km 0+797,95 - 0+852,00



w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC8S	4 cm
podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC16P	7 cm
podbudowa pomocn. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)	20 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4	20 cm
warstwa odsączająca z piasku	10 cm

Uwaga:
- rowy przydrożne (skarpy) wykonać w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy

występują proste przejściowe, na których spadek poprzeczny jest zmienn

Zamawiający: Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		Wykonawca:  GRA-DROG Sławomir Grabowski 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej - Curie 80/28 NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197	
Opis: 1. Termin realizacji: BUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI SERWISOWEJ DROGI S5 NA DZ. 23/122 OBR. MORSK DO DROGI GMINNEJ NA DZ. 17/2 OBR. MORSK, gm. ŚWIECIE		Nr pzs: 3/1	
Stan: 1.50		Termin: PRZEKROJ NORMALNY - typ 1	
Opis: 1. Wykonanie: mgr inż. Sławomir Grabowski		Sprawdzający branżę, odpowiedni: mgr inż. A. Felchner	
Data: 15.12.2021		Data: 15.12.2021	
Faza: PT		Faza: PT	