

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rewitalizacja chodnika przy ulicy Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową.</b>					
1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod rewitalizację chodnika 334.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	334.500	
				RAZEM	334.500
2	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 312.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	312.620	
				RAZEM	312.620
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 446.6	m m	446.600	
				RAZEM	446.600
4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - korytowanie na głębokość 25 cm. 334.95*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	83.738	
				RAZEM	83.738
5	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 334.95*0.25+312.62*0.05+446.6*0.3*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	110.087	
				RAZEM	110.087
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. I-IV) ponad 1 km - na odległość do 5 km 334.95*0.25+312.62*0.05+446.6*0.3*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	110.087	
				RAZEM	110.087
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 334.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	334.950	
				RAZEM	334.950
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm z gruzobetonu 0/63 (może wymagać doziarnienia KŁSM 0/31,5 o grubości do 20 cm - materiał zamawiającego) 334.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	334.950	
				RAZEM	334.950
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 334.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	334.950	
				RAZEM	334.950
10	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 452.6	m m	452.600	
				RAZEM	452.600