

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymiana wyłazów dachowych na budynku KMP w Białymstoku

15-369 Białystok, ul. Bema 4

Prace związane z wymianą dwóch wyłazów dachowych będą polegały na usunięciu istniejących klap drewnianych (usytuowanych ok. 1,0m. poniżej wyłazów dachowych) oraz wyłazów dachowych kopułowych, które obecnie posiadają połamane zawiasy a jeden z nich jest na sztywno przytwierdzony do własnej konstrukcji, zakupie i montażu nowych wyłazów wraz z pracami związanymi z dopasowaniem nowego produktu do istniejącego otworu wyłazowego, uszczelnieniu i wykonaniu niezbędnych obróbek uszczelniających, wygładzenie i zaspachlowanie bruzd po usunięciu klap drewnianych oraz montaż drabin stalowych z kabłąkiem do właściwej komunikacji dachowej przy obu wyłazach dachowych.

Wytyczne do wyłazów dachowych jakie należy zakupić i zamontować w miejsce istniejących :

Przed wszystkim wyłazy dachowe muszą ułatwiać bezpieczne wyjście na dach. Być elementem ocieplonym, wodoszczelnym, odpornym na uderzenie ciałem twardym, odpornym na zniszczenie przez promieniowanie słoneczne. Odpornym na obciążenia dociskowe i odrywające.

Wytyczne do podstawy wyłazu :

Podstawa wyłazu ma być wykonana ze stali ocynkowanej o minimalnej powłoce ocynku wynoszącej Z275 (czyli 275 g/m²) i grubości minimalnej 1,25 mm. Podstawa wyłazu w konstrukcji prostej, docieplona materiałem izolacyjnym.

Wytyczne do klapy wyłazu :

Kłapa wyłazu ocieplona, uchylna do kąta 90°, wykonana w konstrukcji profili aluminiowych z wypełnieniem poliwęglanu wielokomorowego z filtrem UV.

wytyczne do zamknięcia wyłazu :

Kłapa wyłazu od wewnątrz powinna być zamykana klamką systemową oraz posiadać pochwyt, ułatwiający jej otwieranie. Zawiasy otwarcia wykonane na sprężynach gazowych (tzw. teleskopach).

wytyczne do drabin stalowych :

Drabina musi posiadać kabłąk oraz antypoślizgowe szczeble. Drabina wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, do zastosowania wewnątrz budynków. Montowana na uchwyty standardowe stalowe z odstępem od lica ściany ok. 15cm.

Dodatkowe prace :

Nie przewiduje się dodatkowych prac w ramach ogłoszenia, ale wszystkie niezbędne elementy i roboty muszą być przez Wykonawcę ujęte w ofercie, aby powierzone zadanie zostało należycie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obecnymi standardami i wymogami

Dodatkowe wymagania :

Gruz i inne odpady powstałe podczas prowadzenia prac muszą być wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy, który nie może korzystać z kontenerów należących i służących jednostce. Istniejące podłogi znajdujące się w obrębie wykonywanych prac muszą na czas prowadzenia prac być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Za uszkodzenia tego elementu jak również innych podczas trwania remontu odpowiada Wykonawca.