
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
ADRES INWESTYCJI : PARLIN 40 GMINA DĄBROWA
INWESTOR : MIROSŁAW KACZMAREK- PARAFIA PARLIN
ADRES INWESTORA : 88-306 DĄBROWA UL. LIPOWA 3
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ WEŁNIC UPR. BUD. GP-KZ-7342/66/92
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 Wymiana stolarki | | | | | |
| 1 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne zespolone drewniane o pow. ponad 2.5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-11 | 1.82*1.58*4 | m ² | 11.502 | |
| | 01 | | m ² | 4.150 | |
| | 07 | 2.47*1.68 | m ² | 4.223 | |
| | 09 | 2.76*1.53 | m ² | 4.545 | |
| | D1 | 3.03*1.5 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 24.420 |
| 2 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane zespolone o pow. do 2.5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-10 | 1.82*1.1*4 | m ² | 8.008 | |
| | 02 | | | | |
| | | | | RAZEM | 8.008 |
| 3 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne zespolone drewniane o pow. do 1.0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-05 | 1.82*0.54*4 | m ² | 3.931 | |
| | 03 | | | | |
| | | | | RAZEM | 3.931 |
| 4 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne zespolone drewniane o pow. do 1.0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-03 | 1.37*0.68 | m ² | 0.932 | |
| | 04 | 0.7*1.0*2 | m ² | 1.400 | |
| | 012 | | | | |
| | | | | RAZEM | 2.332 |
| 5 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-01 | 0.97*0.38*4 | m ² | 1.474 | |
| | 05 | | | | |
| | | | | RAZEM | 1.474 |
| 6 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne zespolone drewniane o pow. do 0.6 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-02 | 0.82*0.68 | m ² | 0.558 | |
| | 06 | 0.61*0.87*2 | m ² | 1.061 | |
| | 08 | 0.6*0.7*6 | m ² | 2.520 | |
| | 011 | | | | |
| | | | | RAZEM | 4.139 |
| 7 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne zespolone drewniane o pow. do 2.0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0930-09 | 1.67*1.02*2 | m ² | 3.407 | |
| | 010 | | | | |
| | | | | RAZEM | 3.407 |
| 2 Obróbka ościeży wewnętrznych i uzupełnienie parapetów | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm | m | | |
| d.2 | 0708-03 | (1.82*2*4+1.58*4+2.47*2+1.68+2.76*2+1.53+3.03*2+1.5+1.82*2*4+1.1*4+1.37*2+0.68+0.71*2*2+1.0*2+0.97*2*4+0.38*4+0.82*3+0.68+0.61*2*2+0.87*2+0.6*23*6+0.7*6+1.67*32*2+1.02*2) | m | 281.850 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 281.850 |
| 9 | KNR 19-01 | Wymiana lub uzupełnienie w parapetach dachówki karpiówki | m | | |
| d.2 | 0928-05 | 9.8 | m | 9.800 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 9.800 |