

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zadania:

**Remont dźwigu towarowego w budynku nr 143 w kompleksie wojskowym
m. Ustka.**

Zamawiający :

**6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo Osiedle 1N
76-271 Ustka.**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

Remont dźwigu towarowego w budynku nr 143 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Zakres Robót:

- ✓ Naprawę wciągarki (wymiana łożysk,, regulacja luzów, wymiana nakładek hamujących)
- ✓ Ściągnięcie i nabicie koła ciernego z wału głównego do regeneracji , montaż.
- ✓ Regeneracja (szlif) czopów wału ślimaka. Toczenie panewek, wymiana i docieranie.
- ✓ Regeneracja, szlif czopów wału silnika, toczenie panewek, wymiana, docieranie.
- ✓ Wykonanie konstrukcji luzownika prądu stałego na obudowie przekładni i luzownika.
- ✓ Regeneracja kołków sprzęgłowych gumowo metalowych, gwintowanie.
- ✓ Wykonanie i wymiana tablicy przedwstępnej.
- ✓ Wykonanie oświetlenia szybu, maszynowni, kabiny.
- ✓ Dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa dźwigów. (kurtyny kabiny szt.2, osłony ogranicznika i obciążniki, osłona kasety sterowej).
- ✓ Przeciwwagi, stopy szt.3, barierki kabiny, osłony ogranicznika i obciążniki, osłona kasety sterowej odnowienie wnętrza windy (malowanie, mycie i czyszczenie) .
- ✓ Wykonanie dokumentacji modernizacyjnej.
- ✓ Resurs wg wymagań WDT.

- ✓ Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz wykonanie dokumentacji elektrycznej.
- ✓ Przygotowanie dokumentacji do odbioru przez WDT.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu uruchomienie dźwigu towarowego , dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, oraz dopuszczenie do użytkowania przez WDT. Szczegółowy zakres i rodzaj zastosowanych urządzeń i materiałów zawiera przedmiar robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o przepustki osobowe i samochodowe. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego placu budowy do chwili ostatecznego wykonania robót.

Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość jej wykonania.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W trakcie prowadzenia prac polegających na usłudze: konserwacji, czyszczeniu wytwórcą odpadów, jest Wykonawca usługi. Wykonawca będzie posiadał uregulowany stan formalnoprawny, dotyczący wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych, zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701).

2. SPRZĘT.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i fachowe prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą, wymaganiami ST.

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanej usługi związanej z uruchomieniem dźwigu towarowego wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej na potrzeby odbioru technicznego przez WDT.

Podstawą do końcowego odbioru robót jest odbiór dźwigu przez WDT i dopuszczenie go do użytkowania.

5.2 Wynagrodzenie za wykonane roboty


Podstawą do zapłaty za wykonane prace jest potwierdzony przez Komisję protokół odbioru końcowego.

Rozliczenie za wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia, nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika oraz dopuszczeniu do użytkowania przez WDT. Wynagrodzenie ryczałtowe.

5.3 Dokumenty odniesienia

Aktualne normy budowlane. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Sporządził:

Inspektor TUN

mgr inż. Dariusz Kulczyk