

Przedmiar robót

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: **Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej"**

Obiekt lub rodzaj robót: **Obiekt Oświatowy / Budowlano- Remontowe**

Lokalizacja: **Czarna Sędziszowska dz. nr ewid 2488/1, 2499/3, 2510/4, 2510/6, 2516/14, 2516/16**

Inwestor: **Gmina Sędziszów Małopolski**

ul. Rynek 1

39-120 Sędziszów Małopolski

Jednostka opracowująca kosztorys: **Janusz Stefanik Inspektor Nadzoru Inwestorskiego**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2023-06-27

Autor opracowania:
mgr inż Janusz Stefanik

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Rozdział	Remont pomieszczeń		
1.1	Element	Sala lekcyjna		
1.1.1	KNR 404/504/7 analogia	Rozebranie posadzek wraz z listwami przypodłogowymi.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.2	KNR 404/301/1	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm- sala lekcyjna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75*0,05	2,428125	
		RAZEM:	2,428125	m3 2,428
1.1.3	KNR 404/301/2	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75*0,15	7,284375	
		RAZEM:	7,284375	m3 7,284
1.1.4	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,428+7,22841	9,656410	
		RAZEM:	9,656410	m3 9,656
1.1.5	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,428+7,22841	9,656410	
		RAZEM:	9,656410	m3 9,656
1.1.6	KNNR 2/1202/1	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20` mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.7	KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10` mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.8	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.9	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.10	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25` mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.11	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25` mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.12	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.13	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500	
		RAZEM:	48,562500	m2 48,563
1.1.14	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	135,000
1.1.15	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi środkami o niegorszych właściwościach -	m2	135,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.1.16	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(5,55+8,75)*2*3	85,800000		
		RAZEM:	85,800000	m2	85,800
1.1.17	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,55*8,75	48,562500		
		RAZEM:	48,562500	m2	48,563
1.1.18	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne , sufit w kolorze białym (dekoral akrylit 3000 PW), ściany w kolorach pastelowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		85,8+48,563	134,363000		
		RAZEM:	134,363000	m2	134,363
1.1.19	KNR 202/1505/7	Malowanie lakierem wewnętrznych ścian , 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(5,55+8,75)*2*1,5	42,900000		
		RAZEM:	42,900000	m2	42,900
1.2	Element	Korytarz			
1.2.1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,0*2	4,000000		
		RAZEM:	4,000000	m2	4,000
1.2.2	KNR 401/318/3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0`m2	m2	4,000	
1.2.3	KNR 202/1019/8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione	m2	4,000	
1.2.4	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Ściany	72,59*3*2 - 35	400,540000	
			80,13*2	160,260000	
		RAZEM:	560,800000	m2	560,800
1.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	560,800	
1.2.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		72,59*3*2 - 35	400,540000		
		RAZEM:	400,540000	m2	400,540
1.2.7	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		80,13*2	160,260000		
		RAZEM:	160,260000	m2	160,260
1.2.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17	m2	560,800	
1.2.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufit w kolorze białym (dekoral akrylit 3000 PW), ściany w kolorach pastelowych	m2	560,800	
1.2.10	KNR 202/1505/7	Malowanie lakierem wewnętrznych ścian , 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		72,59*1,5*2 - 15	202,770000		
		RAZEM:	202,770000	m2	202,770
1.2.11	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe chromoniklowe wysokości1,6 m	mb	16,000	
1.2.12	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe chromoniklowe wysokości1,2 m	m	12,000	

Spis treści

A. Przedmiar robót.	2
1. Remont pomieszczeń.	2
1.1. Sala lekcyjna.	2
1.1.1. Rozebranie posadzek wraz z listwami przypodłogowymi.	2
1.1.2. Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm- sala lekcyjna.	2
1.1.3. Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm.	2
1.1.4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km.	2
1.1.5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1' km transportu.	2
1.1.6. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20' mm.	2
1.1.7. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10' mm.	2
1.1.8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	2
1.1.9. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe.	2
1.1.10. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25' mm.	2
1.1.11. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25' mm.	2
1.1.12. Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW.	2
1.1.13. Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	2
1.1.14. Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	2
1.1.15. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi środkami o niegorszych właściwościach	2
1.1.16. Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa.	3
1.1.17. Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa.	3
1.1.18. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne , sufit w kolorze białym (dekorak akrylit 3000 PW), ściany w kolorach pastelowych.	3
1.1.19. Malowanie lakierem wewnętrznymi ścian , 2-krotne.	3
1.2. Korytarz.	3
1.2.1. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2.	3
1.2.2. Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0'm2.	3
1.2.3. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione.	3
1.2.4. Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	3
1.2.5. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Ceresit CT 17.	3
1.2.6. Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa.	3
1.2.7. Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa.	3
1.2.8. Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17.	3
1.2.9. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufit w kolorze białym (dekorak akrylit 3000 PW), ściany w kolorach pastelowych.	3
1.2.10. Malowanie lakierem wewnętrznymi ścian , 2-krotne.	3
1.2.11. Balustrady schodowe chromoniklowe wysokości1,6 m.	3
1.2.12. Balustrady schodowe chromoniklowe wysokości1,2 m.	3
B. Spis treści.	4