




Przekrój 01-01  
przekrój ul. Stolarskiej  
na odc. od km ok. 0+010 do km ok. 0+100




Przekrój 02-02  
przekrój ul. Stolarskiej  
na przejściu dla pieszych (km ok. 0+010)




Przekrój 03-03  
przekrój ul. Stolarskiej w obszarze uspokojenia ruchu  
(km ok. 0+170)



Przekrój 04-04  
przekrój ul. Stolarskiej w rejonie tzw. wyniesionego skrzyżowania  
(km ok. 0+215)





Przekrój 05-05  
przekrój ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Miętowej do ul. Słonecznej  
(od km ok. 0+250 do km ok. 0+520)



**WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI**  
1a. WARSTWA ŚCIERNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70, GR. 4cm  
1b. WARSTWA ŚCIERNA Z KOSTKI BETONOWEJ PEŁNEJ GR. 8cm  
1c. WARSTWA ŚCIERNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm  
2. WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm  
3a. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm  
3b. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 4 cm  
3c. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 5 cm  
4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C<sub>90/3</sub>, GR. 10cm  
4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C<sub>90/3</sub>, GR. 15cm  
4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C<sub>90/3</sub>, GR. 20cm  
5a. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C<sub>1,5/2</sub>, GR. 10cm  
5b. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C<sub>1,5/2</sub>, GR. 15cm  
6. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR≥20%, GR. 22cm

**ELEMENTY ULICZNE**  
7. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30cm  
8. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm  
9. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI 8 x 10 x 20cm  
10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25cm  
11. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30cm  
12. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

	Inwestor	<b>Gmina Kołaczkowo</b> Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo			
	Zamawiający	<b>Gmina Kołaczkowo</b> Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo			
	Jednostka projektowa	<b>TJK Projekt</b> ul. Słowiańska 38H/5 61-664 Poznań			
Stadium <b>Projekt Budowlany</b> CZĘŚĆ 2 Projekt Architektoniczno - Budowlany	Zadanie	<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie</b>			
Numer tomu <b>01 / z 04</b>	Temat opracowania	Obiekty branży drogowej			
Branża drogowa	Tytuł rysunku	Przekroje normalne, część 1			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis	Skala	1:50
Projektant	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 <small>gr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>		Data opracowania	Nr rys.
Opracowujący	-	-		01.2022	04-01
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Konowski	WKP/0113/POOD/18 <small>gr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej</small>		Numer projektu	Nr egz.
				TJK-004	

Stadium	Nr tomu	Branża	Nr obiektu	Km	Nr rysunku	Rewizja
PAB	01 / 04	DRO	-	-	04-01	00