

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ZJAZDU W MIEJSCOWOŚCI NIEKIELKOWO

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	*	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych	-	-
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	km	0,023
3	D-01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
4	D-01.02.02	Usunięcie gruntów humusowych na całej głębokości zalegania o średniej miąższości 15 cm z powierzchni 108 m2	m3	16,20
5	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe	*	*
5.1	*	- obrzeży betonowych	m	27
5.2	*	- krawężników betonowych	m	27
5.3	*	- nawierzchni z kostki betonowej	m2	50
5.4	*	- nawierzchni betonowej gr. 15 cm	m2	95
5.5	*	- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1
5.6	*	- zabezpieczenie sieci TP rurą dwudzielną	m	16
	D-03.02.00.	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
6	D-03.02.01	Włączenia sieci istniejących	kpl	1,00
7	D-03.02.01	Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200-600 mm	m	5,90
8	D-03.02.01	Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl	1,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x
9	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdu gł. 0,93 m	m ²	220,00
10	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika gł. 0,51 m	m ²	13,50
11	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m ²	13,50
12	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu	m ²	220,00
		Warstwa mrozochronna	x	x
13	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z piasku gr. 30 cm (pod jezdnią zjazdu)	m ²	220,00
14	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z piasku gr. 25 cm (pod chodnikami)	m ²	13,50
	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym	x	x
15	D-04.05.01	- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm (pod zjazdem)	m ²	215,00
	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej	x	x
16	D-04.04.02	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 15 cm (chodnik)	m ²	13,50
17	D-04.04.02	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 32 cm (pod zjazdem)	m ²	208,00

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej	x	x
18	D-05.03.23	- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nawierzchnia zjazdu)	m ²	208,00
19	D-05.03.23	- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nawierzchnia chodników)	m ²	13,50
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i obsianie	x	x
20	D-06.01.01	- plantowanie skarp wykopów i nasypów	m ²	100,00
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x
21	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20	m	44,00
22	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C16/20	m	15,10
23	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C16/20	m	110,00
24	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	11,00
	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
25	D-09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenach płaskich, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 10 cm	m2	107,00