

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Remont drogi

Obiekt Droga powiatowa nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusowo - Sady

A d r e s :

Opis robót : Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusowo - Sady

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy	2,05	km		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej	25,00	m2		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej	229,00	m2		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania (przełożenie nawierzchni zjazdów - regulacja wysokościowa)	309,00	m2		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm	276,00	m		
6	D-01.02.04	Rozebranie opornika betonowego wtopionego 12x25 cm	25,00	m		
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6x20 cm	106,00	m		
8	D-01.02.04	Rozebranie ławy betonowej	27,88	m3		
9	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustu	10,93	m3		
10	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	106,00	m		
11	D-01.02.04	Rozebranie poręczy rurowych na przepuście	13,00	m		
12	D-01.02.04	Załadunek, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	48,25	m3		
13	D-01.02.04	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych	3 194,00	m		
14	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 5,8cm, z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	6 216,51	m2		
15	D-04.01.01	Koryto pod poszerzenie, głęb. do 45 cm	1 926,30	m2		
16	D-04.01.01	Koryto pod chodnik i peron, głęb. do 20cm	676,75	m2		
17	D-04.05.01a	Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm na poszerzeniu	1 926,30	m2		
18	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego grub. 20 cm na poszerzeniu	1 926,30	m2		
19	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 6cm na poszerzeniu	1 926,30	m2		
20	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	12 793,79	m2		
21	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W - mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie - minimum 3cm, średnio 4,2 cm	5 854,48	m2		
22	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 4 cm	6 644,71	m2		
23	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	12 824,69	m2		
24	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	12 630,00	m2		
25	D-08.01.01b	Ławy betonowa pod krawężnik, opornik i obrzeże	40,65	m3		
26	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy 20x30 cm	328,00	m		
27	D-08.01.01b	Opornik betonowy 12x25 cm	24,00	m		
28	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm	189,00	m		
29	D-04.05.01a	Podbudowa pod chodnik i peron z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm	676,75	m2		
30	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	367,75	m2		

31	D-08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki związanej cementem C3/4. PRZEŁOŻENIE KOSTKI Z ROZBIÓRKI	309,00	m2		
32	D-06.03.01a	Pobocza i zjazdy z tłuczni granitowego barwy jasnej, grubość po zagęszczeniu 10cm	3 092,90	m2		
33	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	267,11	m2		
34	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wpustów studzienek ściekowych	7,00	szt		
35	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	2,00	szt		
36	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych układanych na ławie z kruszywa łamanego - część przelotowa z rur o średnicy 100 cm - dołożenie rury	1,00	m		
37	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych układanych na ławie z kruszywa łamanego - część przelotowa z rur o średnicy 80 cm - dołożenie rury	1,00	m		
38	D-03.01.01	Przepust rurowy żelbetowy o średnicy 100cm - wykonanie ścianki czołowej	1,00	szt		
39	D-03.01.01	Przepust rurowy żelbetowy o średnicy 80cm - wykonanie ścianki czołowej	1,00	szt		
40	D-07.05.01	Montaż barier stalowych ochronnych	108,00	m		
41	D-07.06.02	Montaż balustrady U-11a (poręcz szczelinkowa)	14,00	m		
RAZEM						