


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ



L.P.	NAZWA URZĄDZENIA, MATERIAŁU	IŁOŚĆ	PRODUCENT
1	Gazowy kocioł Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW	1 szt.	VISSMANN
1a	Regulator pogodowy	1 szt.	VISSMANN
2	Palnik gazowy dwustopniowy	1 szt.	VISSMANN
3	Automat palnikowy	1 szt.	DUNGS
4	Zawór bezpieczeństwa DN32, 3 bar	1 szt.	SYR
5	Czujnik poziomu wody w kotle	1 szt.	-
6	Wzbiornicze naczynie przeponowe o poj. 100 dm³	3 szt.	REFLEX
7	Wymiennik ciepła, płytowy do C.W.U.	1 szt.	-
8	Wzbiornicze naczynie przeponowe o poj. 8 dm³	1 szt.	REFLEX
9	Zawór bezpieczeństwa DN20, 6 bar	1 szt.	SYR
10	Pompa obiegowa UPC 40-60	1 szt.	GRUNDFOS
11	Pompa obiegowa UPS 32-60	1 szt.	GRUNDFOS
12	Pompa obiegowa UPS 32-80	1 szt.	GRUNDFOS
13	Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60 B	1 szt.	GRUNDFOS
14	Zawór 3-drogowy DN40 kołnierzowy	1 szt.	ESBE
15	Zawór nadmiarowo upustowy	1 szt.	-
16	Stacja zmiękczenia wody	1 szt.	-
17	Magnetyzer do Wody DN25	1 szt.	-

18	Zawór kulowy, odcinający DN80	3 szt.	-
19	Zawór kulowy, odcinający DN65	4 szt.	-
20	Zawór kulowy, odcinający DN40	3 szt.	-
21	Zawór kulowy, odcinający DN32	7 szt.	-
22	Zawór kulowy, odcinający DN25	10 szt.	-
23	Zawór kulowy, odcinający DN20	7 szt.	-
24	Zawór kulowy, odcinający DN15	1 szt.	-
25	Filtr siatkowy DN80 kołnierzowy	1 szt.	-
26	Filtr siatkowy DN32	2 szt.	-
27	Filtr siatkowy DN25	1 szt.	-
28	Zawór antyskażeniowy EA DN32	1 szt.	-
29	Zawór antyskażeniowy EA DN25	1 szt.	-
30	Zawór zwrotny DN25	1 szt.	-
31	Wodomierz skrzudełkowy DN32	1 szt.	-
32	Wodomierz skrzudełkowy DN20	1 szt.	-
33	Wodomierz skrzudełkowy DN15	1 szt.	-
34	Reduktor ciśnienia do wody DN20	1 szt.	-
35	Reduktor ciśnienia do wody DN15	1 szt.	-

LEGENDA:

- instalacja gazu
- instalacja c.o. - zasilanie
- instalacja c.o. - powrót
- instalacja zimnej wody
- instalacja c.w.u.
- instalacja cyrkulacji

CK
PROJEKT

mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2.			
INWESTOR:	POWIAT GORLIICKI UL. BIECKA 3 38-300 GORLICE	ADRES INWESTYCJI:	UL. 11 LISTOPADA 2 38-300 GORLICE DZ. NR 582	
NAZWA RYSUNKU:	INWENTARYZACJA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ			
	Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Krzysztof Chochołek</i>	SANITARNA	MAP/0223/PWOS/14	
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Barbar Moćko</i>	SANITARNA	259/2002	
SKALA: b. / s.	DATA: 06.2024 r.	NR RYSUNKU: TK-1		REW.: 1.0