



# GMINA WYRZYSK

## URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29  
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26  
e-mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl)

Wyrzysk, dnia 26 października 2023 r.

Nr postępowania: ZPU.271.17.2023

### **Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) (zwana dalej „**p.z.p.**”), pn. „**Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie**”.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ ZMIANA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 p.z.p. oraz art. 286 ust. 1 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „**SWZ**”), oraz dokonuje zmian SWZ:

**Pytanie 1:** Dotyczy D-05.03.05b W SST w pkt. 5.2.1; mamy zapis „Mieszanka mineralno – asfaltowa ma być zaprojektowana z nowych materiałów wsadowych, bez użycia dodatku granulatu asfaltowego”. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 08-8. Dokument techniczny WT-2 2014 przywołany w SST w pkt. 10.3 dopuszcza ten materiał w ilości 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki a pozwala obniżyć koszty inwestycji. Prosimy o wykreślenie przywołanego zapisu lub wyrażenie zgody na możliwość zastosowania granulatu asfaltowego do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 11 W dla kategorii ruchu KR 1-2 zgodnie z zapisami WT-2 2014.

**Odpowiedź 1:** Wyrażamy zgodę za zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/profilową.

**Pytanie 2:** Dotyczy D-05.03.05/A, D-05.03.05 w SST w pkt. 6.3 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych podano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Prosimy o zmianę SST lub potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badania materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

**Odpowiedź 2:** Wyrażamy zgodę na prowadzenie badań materiałów wsadowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SWZ – poszczególne zapisy ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

**(-) Bogusława Jagodzińska**