

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm piłą mechaniczną	szt		
d.1	0101-01	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-01	Transport karpiny na odległość do 2km	mp		
d.1	0110-02	5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 16 5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Nawierzchnia piaszczysto-żwirowa - 67,30 m2			
4	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.2	0101-01	67.3	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
5	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 67.3	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
6	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m ³		
d.2	0212-07	67.3*0.4	m ³	26.920	
				RAZEM	26.920
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 18 26.92	m ³	26.920	
				RAZEM	26.920
8	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi	m ²		
d.2	0201-02	67.3	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
9	KNR 2-21	Układanie nawierzchni gruntowych piaszkowych kategorii III placów i dróg ogrodowych o grubości warstwy 2cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0502-03	37.3	m ²	37.300	
				RAZEM	37.300
10	KNR 2-21	Dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm nawierzchni gruntowych piaszkowych kategorii III-IV na placach i drogach ogrodowych	m ²		
d.2	0502-05	Krotność = 38 67.3	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
11	KNR 2-31	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
d.2	0401-04	32.8	m	32.800	
				RAZEM	32.800
12	KNR 2-31	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³		
d.2	0402-03	32.8*0.08	m ³	2.624	
				RAZEM	2.624
13	KNR 2-31	Obrzeże z krawężników palisadowych betonowych typu RING pojedynczych	m		
d.2	0407-02	O12 dł.60 cm - wsp. do R=1,5 32.8	m	32.800	
				RAZEM	32.800
3		Nawierzchnia trawiasta - 316,40 m2			
14	KNP 1	Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie płaskim w gruncie kategorii III	m ²		
d.3	1218.3-02	316.4	m ²	316.400	
				RAZEM	316.400
15	KNR 2-21	Pielęgnacja ręczna trawników parkowych	m ²		
d.3	0702-03	316.4	m ²	316.400	
				RAZEM	316.400
16	KNNR 10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbijanych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii I-III	m		
d.3	0513-06	8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów 180	szt szt	 180.000	 180.000
4		Nawierzchnia z płyt betonowych - 23,70 m2		RAZEM	180.000
18	KNR 2-31 d.4 0502-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 23.7	m ² m ²	 23.700	 23.700
5		Ogrodzenie placu zabaw		RAZEM	23.700
19	KNR 2-23 d.5 0404-01	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1,10m na słupkach z rur 1.4*39 2*1.04+1*1.75+2*0.95	m m m	 54.600 5.730	 60.330
20	KNR 2-23 d.5 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,10m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska 3	szt szt	 3.000	 3.000
21	d.5	Tablica informacyjna - dostawa i montaż 3	szt szt	 3.000	 3.000
6		Wyposażenie placu zabaw		RAZEM	3.000
22	d.6	Przeniesienie zestawu zabawowego z likwidowanego placu zabaw, dokonanie przeglądu technicznego, wymiana uszkodzonych elementów, odmalowanie elementów zniszczonych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
23	d.6	Przeniesienie zestawu karuzela z likwidowanego placu zabaw, dokonanie przeglądu technicznego, wymiana uszkodzonych elementów, odmalowanie elementów zniszczonych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
24	d.6	Przeniesienie zestawu bujak z likwidowanego placu zabaw, dokonanie przeglądu technicznego, wymiana uszkodzonych elementów, odmalowanie elementów zniszczonych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
25	d.6	Montaż urządzeń 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
26	d.6	Ścieżka ze śladami zwierząt 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
27	KNR-W 2-01 d.6 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 2	dół. dół.	 2.000	 2.000
28	KNR 2-02 d.6 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
29	KNR 2-23 d.6 0309-02 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
30	KNR-W 2-01 d.6 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 8	dół. dół.	 8.000	 8.000
31	KNR 2-02 d.6 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 1.2	m ³ m ³	 1.200	 1.200
32	KNR 2-21 d.6 0607-01 analogia	Ławki parkowe z oparciem 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-21 d.6 0607-01 analogia	Ławki parkowe bez oparcia	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-01 d.6 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dól.		
		2	dól.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-02 d.6 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
36	KNR 2-21 d.6 0607-01 analogia	Zestaw piknikowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000