



ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH  
RZUT KONDYGNACJI +2  
SKALA 1:200



## LEGENDA

	PROJ. ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED O MOCY 24,5W
	PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED O MOCY 46,5W
	PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED O MOCY 2W
	PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED Z PIKTOGRAMEM
	PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY H=4,5M Z OPRAWĄ LED O MOCY 83W
	PROJ. KORYTO KABLOWE 300H60
	PROJ. WYPUST ZASILAJĄCY
	PROJ. ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44
	PROJ. PRZYCISK PWP
	PROJ. PRZECISK NAPEŁNIANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
	PROJ. MASZT ODGROMOWY H=2,5m
	PROJ. DRUT FeZn Ø8mm
	PROJ. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY FeZn Ø8mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Numer pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Pow. (m2)
K/1	KŁATKA SCHODOWA	posadzka betonowa	27,0
K/2	KŁATKA SCHODOWA	posadzka betonowa	28,2
2/1	PRZESTRZEŃ PARKINGOWA	posadzka betonowa	2590,1
Razem			

62 miejsca parkingowe

ZESTAWIENIE:

<b>SZ1</b>	
– ŚCIANA –	
ŚCIANA ŻELBETOWA	50cm
IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA POWŁOKOWA	x1
FOLIA KUBEŁKOWA	x1
<b>SZ2</b>	
– ŚCIANA –	
ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	25cm
IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA POWŁOKOWA	x1
FOLIA KUBEŁKOWA	x1
<b>SZ3</b>	
– ŚCIANA –	
ŚCIANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWO-WAPIENNYCH	15cm

D0	
– STROP –	
PREPARAT UTWARDZAJĄCY METALICZNO – KRZEMOWY	
POSADZKA BETONOWA (C30/37)	8cm–15cm
ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI	
PŁYTA ŻELBETOWA	50cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY	

D1	
– STROP –	
PREPARAT UTWARDZAJĄCY METALICZNO – KRZEMOWY	
POSADZKA BETONOWA (C30/37)	8cm
ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI	
PŁYTA HC	20cm

D2	
- STROP	
PREPARAT UTWARDZAJĄCY METALICZNO - KRZEMOWY	
POSADZKA BETONOWA (C30/37)	8cm-15cm
ZERUJONA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI	
FOLIA BUDOWLANA	
POSADZKA BETONOWA (C30/37)	8cm
PŁYTA HC	20cm
D4	
- KLATKA SCHODOWA -	
NATURALNY BETON USZORSTWIONY	
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	25cm

D3	
- RAMPA -	
IMPREGNANT KRZEMIANOWO - POLIMEROWY	
PREPARAT UTWARDZAJĄCY METALICZNO - KRZEMOWY	
POSADZKA BETONOWA (D30/37)	8cm-17,5cm
ZBROJENIA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI	
PLYTA HC	20cm
D5	
- STROPODACH -	
MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJENIA DZIANINĄ POLIESTROWĄ	
WYLEWKA ŻELBETOWA	
PLYTA HC ZE SPADKIEWIEM POPRZECZNYM 3%	15cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki drzwiowej, okładzin wykonanych, balustrad, poręczy i pochwyłów i innych należy zamawiać i wykonać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych w obiekcie.
3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skonsultowania wyboru z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

[illegible]