

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3145 Górki - Pachutki  
ADRES INWESTYCJI : Górki, Pachutki  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Schultz  
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.10.2021

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|---|-----------------------------------|---|----------------|----------|----------|
| <b>Remont drogi powiatowej nr 3145 Górki - Pachutki</b> |                                   |   |                |          |          |
| <b>1</b>  | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze</b>   |                |          |          |
| <b>1.1</b>  | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-01.01.01 - Roboty geodezyjne</b>   |                |          |          |
| 1.1.1   | KNR-W 2-01<br>0113-03             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym<br>0.728   | km             |          |          |
|   |                                   |   | km             | 0.728    |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 0.728    |
| 1.1.2   | KNR-W 2-01<br>0113-03<br>analogia | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna<br>0.728   | km             |          |          |
|   |                                   |   | km             | 0.728    |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 0.728    |
| <b>2</b>  | <b>CPV<br/>45111200-0</b>         | <b>D-02.00.00 - Roboty ziemne</b>   |                |          |          |
| <b>2.1</b>  | <b>CPV<br/>45111200-0</b>         | <b>D-02.01.01 - Wykopy</b>  |                |          |          |
| 2.1.1   | KNR 2-01<br>0239-02               | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z ułożeniem i zagęszczeniem gruntu pomiędzy płytami i po obu ich stronach grunt kat. III<br>(1550+728)*0.2 | m <sup>3</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>3</sup> | 455.600  |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 455.600  |
| <b>2.2</b>  | <b>CPV<br/>45111200-0</b>         | <b>D-02.03.01 - Nasypy</b>  |                |          |          |
| 2.2.1   | KNR 2-01<br>0235-02               | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - piasek z ukopu<br>728*0.2*1   | m <sup>3</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>3</sup> | 145.600  |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 145.600  |
| <b>3</b>  | <b>CPV<br/>45233320-8</b>         | <b>D-04.00.00 - Podbudowy</b>   |                |          |          |
| <b>3.1</b>  | <b>CPV<br/>45233320-8</b>         | <b>D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>   |                |          |          |
| 3.1.1   | KNNR 6<br>0103-03                 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>1550  | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1550.000 |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 1550.000 |
| <b>3.2</b>  | <b>CPV<br/>45233320-8</b>         | <b>D-04.02.01 - Warstwy odcinające</b>  |                |          |          |
| 3.2.1   | KNNR 6<br>0106-05                 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm<br>1550+728   | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>2</sup> | 2278.000 |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 2278.000 |
| <b>4</b>  | <b>CPV<br/>45233220-7</b>         | <b>D-05.00.00 - Nawierzchnie</b>  |                |          |          |
| <b>4.1</b>  | <b>CPV<br/>45233220-7</b>         | <b>D-05.01.00 - Nawierzchnie ulepszone</b>  |                |          |          |
| 4.1.1   | KNR 2-25<br>0407-03               | Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu YUMBO 100x75x12,5<br>1550  | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1550.000 |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 1550.000 |
| <b>4.2</b>  | <b>CPV<br/>45233220-7</b>         | <b>D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone</b>   |                |          |          |
| 4.2.1   | KNNR 6<br>0204-05                 | Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm gr. 10cm - wypełnienie pasa między płytami<br>728   | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |                                   |   | m <sup>2</sup> | 728.000  |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 728.000  |
| <b>5</b>  | <b>CPV<br/>45111230-9</b>         | <b>D-06.00.00 - Roboty wykończeniowe</b>  |                |          |          |
| 5.1   | KNNR 6<br>1302-02                 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm<br>655  | m              |          |          |
|   |                                   |   | m              | 655.000  |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 655.000  |
| <b>6</b>  | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-10.00.00 - Roboty inne</b>   |                |          |          |
| <b>6.1</b>  | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym</b>   |                |          |          |
| 6.1.1   | KNR-W 2-01<br>0113-03<br>analogia | Zabezpieczenie i oznakowanie robót<br>0.728   | km             |          |          |
|   |                                   |   | km             | 0.728    |          |
|   |                                   |   |                | RAZEM    | 0.728    |