



CHODNIK SZCZEGÓŁY

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych



Legenda
Kostka prostokątna 10x20x6 kolor szary


PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej




Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegół 1 skala 1:20
Wymiary podane w cm

PRZEKROJE NORMALNE
przekrój A-A



PRZEKROJE NORMALNE
przekrój B-B



A Droga, zjazdu

Kostka betonowa 8 cm
Podsyпка cem.-piasek 3 cm
Podbudowa z betonu cementowego C16/20 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4-6MPa 20cm

C Chodniki

Kostka betonowa 6 cm
Podsyпка cem.-piasek 3 cm
Podsyпка KŁ SM 0-31.5 15 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4-6MPa 15cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora.
3) Spadek poprzeczny jezdni daszkowy, na odcinku gdzie wpusty ściekowe są po jednej stronie, spadek poprzeczny drogi jednostronny w kierunku wpustów zgodnie z PZT.
4) Lokalizacja chodników wg. PZT

Projekt: Rozbudowa dróg osiedlowych w m. Kokoszowy w ramach zadania:
Uwzględnienie i oświetlenie dróg osiedlowych:
ul. Rubinowa, Petkowa, Szafirowa w m. Kokoszowy

Przekroje normalne

Data opracowania: 11/2022 Rys. nr: 3.1 Skala: 1:50

Wzrost	Opis	Wzrost	Opis
Opis	Opis	Opis	Opis
Opis	Opis	Opis	Opis
Opis	Opis	Opis	Opis
Opis	Opis	Opis	Opis