

**Przebudowa ul. Brukowej w Dąbrówce****Przedmiar robót odcinek od km 0+000,00 do km 0+127,00**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,13
	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>		
2	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	4
	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy	m <sup>2</sup>	508
4	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego	m <sup>2</sup>	508
	<b>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31, 5</b>		
5	Regulacja terenu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31, 5 gr. 15 cm (regulacja terenu)	m <sup>2</sup>	508
6	Regulacja terenu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31, 5 gr. 15 cm (regulacja zjazdów)	m <sup>2</sup>	80
	<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi</b>		
7	W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC16W) gr. zm. (min. 4 cm)	Mg	80
	<b>NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE</b>		
	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
8	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4 cm (Konstrukcja nawierzchni ul. Brukowej)	m <sup>2</sup>	508
<b>Wartość netto</b>			
<b>vat 23%</b>			
<b>Wartość brutto</b>			