



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Drzycim, dnia 30.01.2023 r.

Znak sprawy RIRG.271.22.2022

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 24.01.2023 r.:**

**Pytanie nr 1**

W zamieszczonym w dniu 23.01.2023 przedmiarze znajdują się dwie zerowe pozycje (46;182) proszę o informację czy nie jest to omyłka i ewentualne uzupełnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W pozycji kosztorysowej 46 należy przyjąć 0,10 t.

Pozycja kosztorysowa 182 obejmuje kinkiety, które nie będą realizowane, nie należy ujmować ich w wycenie.

**Pytanie nr 2**

W projekcie jak i przedmiarze nie uwzględniono cokołów dachowych stalowych izolowanych pod wyrzutnie dachowe 500x400mm. Czy należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie cokoły dachowe stalowe izolowane pod wyrzutnie dachowe 500x400mm

**Pytanie nr 3**

W projekcie jak i przedmiarze nie uwzględniono podstawy dachowych typu AI 500x400mm pod wyrzutnie dachowe 500x400mm. Czy należy ująć w ofercie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie podstawy dachowych typu AI 500x400mm pod wyrzutnie dachowe 500x400mm

**Pytanie nr 4**

W projekcie jak i przedmiarze nie uwzględniono rewizje na kanałach wentylacyjnych. Czy należy ująć w ofercie i jaką ilość?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie rewizje na kanałach wentylacyjnych w ilości 20 szt.

**Pytanie nr 5**

W projekcie jak i przedmiarze nie uwzględniono węży elastycznych izolowanych do anemostatów. Czy należy ująć w ofercie i jakie ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie węże elastyczne izolowane do anemostatów każdy po 1.0 m

Przewody elastyczne izolowane o śr. 100 mm - 15 m

Przewody elastyczne izolowane o śr. 125 mm - 15 m

Przewody elastyczne izolowane o śr. 160 mm - 11 m

Przewody elastyczne izolowane o śr. 200 mm - 12 m

Przewody elastyczne izolowane o śr. 250 mm - 8 m

**Pytanie nr 6**

W przedmiarze nie uwzględniono nakładów na montaż nawiewnika higrosterowalnego prod. Aereco (w oknie pom. 0.17). Czy należy go wycenić, czy będzie dostarczony wraz ze stolarką okienną

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie montaż nawiewnika higrosterowalnego o wydajności 5-30m<sup>3</sup>/h.

Konkretny model oraz producent nawiewnika higrosterowalnego zostanie dobrany przez Wykonawcę na podstawie ww. parametrów.

**Pytanie nr 7**

W przedmiarze nie uwzględniono nakładów na wykonanie otworów w przegrodach budowlanych. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie nakłady na wykonanie otworów w przegrodach budowlanych

**Pytanie nr 8**

W przedmiarze nie uwzględniono nakładów na wykonanie rozruchu urządzeń, pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnych. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie rozruch urządzeń, pomiarów i regulacji instalacji wentylacji

**Pytanie nr 9**

W projekcie jak i przedmiarze na układach czerpnych i wyrzutowych nie uwzględniono tłumików szumu 500x400mm. Czy dodatkowe 4 szt. należy uwzględnić w wycenie?



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie tłumiki szumu 500x400mm

**Pytanie nr 10**

W projekcie jak i przedmiarze w układzie nawiewnym do sanitariatów nie uwzględniono tłumików szumu fi 160mm. Czy brakujące 2 szt należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie tłumiki szumu fi 160 mm

**Pytanie nr 11**

Projekt mówi o zastosowaniu kratki wentylacyjnych, przedmiar o anemostatach (zaworach). W naszej opinii w pomieszczeniach zawierających elementy nawiewne/wywiewne o większych przepływach powietrza powinny zostać zastosowane nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozprężnymi (w mniejszych mogą zostać zawory wentylacyjne).

Prosimy o potwierdzenie czy w wycenie należy ująć nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami i w jakiej ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - należy ująć w ofercie nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozprężnymi

**Pytanie nr 12**

Dla wentylatorów kanałowych przyjęto nieprawidłowy KNR. Proszę o przyjęcie podstawy KNR z katalogu 2-17 0206 01.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dobór pozycji KNR określający sposób wykonania oferowanej roboty dokonuje oferent

**Pytanie nr 13**

Dla central wentylacyjnych przyjęto nieprawidłowy KNR. Proszę o przyjęcie podstawy KNR z katalogu 2-17 0322 01. Ponadto w opisach pozycji parametry central są niezgodne z częścią graficzną projektu. Prosimy o poprawienie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dobór pozycji KNR określający sposób wykonania oferowanej roboty dokonuje Oferent. Opisy central i związana z tym wycena tak jak w projekcie.

**Pytanie nr 14**

Po wykonaniu wyliczeń z zamiennego rysunku stwierdzono rozbieżności w ilości kanałów wentylacyjnych. Prosimy o dokonanie aktualizacji ilości przewodów wentylacyjnych w przedmiarze wg poniższego zestawienia:

- fi 100mm – 29m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 16,64m<sup>2</sup>),
- fi 125mm – 12m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 14,15m<sup>2</sup>),

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

- fi 160mm – 23m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 16,06m<sup>2</sup>),
- fi 200mm – 31m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 20,10m<sup>2</sup>),
- fi 250mm – 55m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 31,40m<sup>2</sup>),
- fi 315mm – 50m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 31,65m<sup>2</sup>),
  - do 1400mm – 57m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 58,00m<sup>2</sup>),
  - do 1800mm – 148m<sup>2</sup> (w przedmiarze jest 131,50m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

[Oferta przedstawiona przez wykonawcę ma uwzględniać poprawione ilości przewodów](#)

**Pytanie nr 15**

W związku z tym, że instalacje będą ułożone w nieogrzewanej części poddasza nieużytkowego prosimy o potwierdzenie prawidłowej grubości wełny mineralnej. W naszej ocenie grubość 40mm jest zdecydowanie za mała i powinna wynosić co najmniej 80mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

[Tak - należy ująć w ofercie grubość izolacji 80 mm jak i współczynników uwzględniających grubość wełny](#)

**Pytanie nr 16**

Izolacja z wełny mineralnej – przyjęto złą podstawę KNR w której wełnę trzeba przeliczać na kg. Proponujemy zastosować KNR 9-16 0204 (wełna Alu lamella mat prod. Rockwool). Dla wełny powinny zostać uwzględnione współczynniki uwzględniające grubość wełny. Ilość wełny jest znacznie większa niż pole powierzchni kanałów wentylacyjnych. Sam KNR podaje zbyt mały współczynnik grubości wynoszący tylko 1,13 a powinien wynosić (przy wełnie o gr. 80mm):

- dla kanału fi 100mm – 2,60
- dla kanału fi 125mm – 2,28
- dla kanału fi 160mm – 2,00
- dla kanału fi 200mm – 1,80
- dla kanału fi 250mm – 1,64
- dla kanału fi 315mm – 1,51
- dla kanałów prostokątnych uśredniając – 1,40.4

**Odpowiedź Zamawiającego:**

[Tak - należy ująć w ofercie współczynniki uwzględniające grubość wełny.](#)

- B.** Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: **dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [poprzez publikację aktualnego przedmiaru robót \(uwzględniającego pytania i odpowiedzi udzielone w trakcie postępowania\)](#)**

- C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- D. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **01.02.2023 godz. 9.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **08.02.2023 godz. 9.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert **01.02.2023 godz.9:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert **08.02.2023 godz. 9:10**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.03.2023 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 09.03.2023 r.**

- D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00495415/01 z dnia 2022-12-14 w sekcji VIII.

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 2023-01-30 r. w BZP.*

W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2023-01-30
- 2) poprawiony przedmiar: Wentylacja - od pozycji 305 do 325 w przedmiarze o tytule



**POLSKI  
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

"Drzycim budowa biblioteki - 18-01-2023 – BUDOWLANKA - UZUPEŁNIONA"

**E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald