

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe
Inwestycja	Pzebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) - dz. nr ew. gr. 564 od km 0+038,00 do km 0+091,00 w miejscowości Wylewa
Adres:	dz. nr ew. gr.: 564 37-530 Wylewa
Kody CPV:	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Inwestor:	Miasto i Gmina Sieniawa ul. Rynek 1 37-530 Sieniawa
Data opracowania:	09.2023r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		0,051
		0,051	km	0,051	
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		210,080
		210,08	m2	210,080	
2.2	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (istniejąca konstrukcja nawierzchni/poboczy)	m2		210,080
		210,08	m2	210,080	
2.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		194,480
		194,48	m2	194,480	
3		NAWIERCHNIA JEZDNI			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsji asfaltowych Krotność = 2	m2		188,240
		188,24	m2	188,240	
3.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dokończona z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		188,240
		188,24	m2	188,240	
3.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dokończona z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		182,000
		182	m2	182,000	
4		POBOCZA			
4.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		139,550
		139,55	m2	139,550	
5		ZJAZDY Z KRUSZYWA			
5.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2		4,500
		4,5	m2	4,500	
5.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm	m2		4,500
		4,5	m2	4,500	
5.3	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		4,500
		4,5	m2	4,500	