

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe
<b>Inwestycja</b>	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) - dz. nr ew. gr. 557 od km 0+000,00 do km 0+062,00 oraz dz. nr ew. gr. 593 od km 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Wylewa
Adres:	dz. nr ew. gr.: 557, 593 37-530 Wylewa
Kody CPV:	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
<b>Inwestor:</b>	Miasto i Gmina Sieniawa ul. Rynek 1 37-530 Sieniawa
Data opracowania:	09.2023r

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,062+0,061	km km	 0,123	0,123
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 496,92	m2 m2	 496,920	496,920
2.2	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (istniejąca konstrukcja nawierzchni/pobocza) 496,92	m2 m2	 496,920	496,920
2.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 460,02	m2 m2	 460,020	460,020
3		NAWIERCHNIA JEZDNI			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsji asfaltowych Krotność =2 445,26	m2 m2	 445,260	445,260
3.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowodzonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI) 445,26	m2 m2	 445,260	445,260
3.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowodzonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI) 430,5	m2 m2	 430,500	430,500
4		POBOCZA			
4.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 103,81	m2 m2	 103,810	103,810
5		SKARPY/ODWODNIENIE			
5.1	BCD D-08.05.01.12.02	Ułożenie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11,5	m m	 11,500	11,500
5.2	BCD D-08.05.01.12.02	Ułożenie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych przejazdowych (grzebieniowych) na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 8,5	m m	 8,500	8,500
5.3	BCD D-06.01.01.42.01	Umocnienie skarp płytami kamiennymi 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm, Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem traw 50	m2 m2	 50,000	50,000
6		ZJAZDY Z KRUSZYWA			
6.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 18	m2 m2	 18,000	18,000
6.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm 18	m2 m2	 18,000	18,000
6.3	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 18	m2 m2	 18,000	18,000