

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. 385/1 od km 0+000,00 do km 0+091,00 w miejscowości Dybków
Adres:	dz. nr ew. gr.: 385/1 37-530 Dybków
Kody CPV:	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Inwestor:	Miasto i Gmina Sieniawa ul. Rynek 1 37-530 Sieniawa
Data opracowania:	09.2023r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		0,091
		0,091	km	0,091	
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		363,600
		363,6	m2	363,600	
2.2	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (istniejąca konstrukcja nawierzchni/poboczy)	m2		363,600
		363,6	m2	363,600	
2.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		336,600
		336,6	m2	336,600	
3		NAWIERCHNIA JEZDNI			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsji asfaltowych Krotność = 2	m2		325,800
		325,8	m2	325,800	
3.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowodzonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		325,800
		325,8	m2	325,800	
3.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowodzonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		315,000
		315	m2	315,000	
4		POBOCZA			
4.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		85,430
		85,43	m2	85,430	
5		ZJAZDY Z KRUSZYWA			
5.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2		8,970
		8,97	m2	8,970	
5.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm	m2		8,970
		8,97	m2	8,970	
5.3	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		8,970
		8,97	m2	8,970	