



## Podbijana Ława

skala 1:25




Należy zrobić wykop i sprawdzić szerokość ławy i głębokość posadowienia. W przypadku gdy nie spełniony jest conajmniej jeden z warunków tzn. gdy szerokość fundamentów jest mniejsza od 86cm i głębokość posadowienia mniejsza 80cm należy wykonać podbicie.

Podbijana Ława  
Podbicie szer.1,0m wykonać odcinkowo co 5,0m.  
skala 1:50



UWAGA:  
Podbicie fundamentów wykonać odcinkami max100cm  
Minimalny odstęp między wykopami 500cm  
Minimalna głębokość posadowienia wynosi 80cm  
Przy pracach należy sprawdzać by podbicie znajdowało się głębiej.

Temat/obiekt:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY				
Adres:	55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 Działka nr 66/25 Obręb: Trzebnica nr jedn. ewidencyjnej 022003_4				
Inwestor:	POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bohienka 6, 55-100 Trzebnica				
Jednostka projektowa:	DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl				
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	specjalność:	podpis / data:	
Projektant:	mgr inż. Wojciech Lepczy	UAN-8386/62/90	konstrukcyjna	.....	
Opracowanie:	mgr inż. Krzysztof Czarnota - - - - -				
Brutto:	K O N S T R U K C J A		Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Temat rysunku:	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE				
Dane rysunku:	format:	data:	skala:	numer rysunku:	numer strony:
	-	V 2019	1:25	K5	
Uwaga:	ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.				