


ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA (KOLORYSTYKA):		
1	TYNK SILIKATOWY MALOWANY FARBĄ	PASTELOWY RÓŻ (jak istniejący)
2	TYNK SILIKATOWY	BIAŁY
3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PROFIL / KONSTRUKCJA DREWNO KLEJONE	BIAŁY
4	RYNNY, RURY SPUSTOWE TYTAN CYNK OPIERZENIA BLACHA TYTAN CYNK	KOLOR NATURALNY
5	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU	BIAŁY
6	POKRYCIE DACHU BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA	KOLOR NATURALNY
7	ŚWIELLIK DACHOWY W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	KOLOR RAL 7001
UWAGA: DOBÓR KOLORYSTYKI I ELEMENTÓW NA PODSTAWIE PRÓBEK (1x1 m W PRZYPADKU ŚCIAN) W UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM ZABYTEKÓW, PROJEKTANTEM I INWESTOREM.		

ISTNIEJĄCY TYNK ZACHOWAĆ, WYKONAĆ NOWY W MIEJSCACH WYMIANY OCIEPLENIA NA WEŁNĘ MINERALNĄ. WSZYSTKIE ŚCIANY POMALOWAĆ FARBĄ ELEWACYJNĄ. ODTWORZYĆ ELEMENTU DETALU NA ELEWACJACH ZE STYROPIANU, ODTWORZYĆ TYNKI I POMALOWAĆ FARBĄ.

Temat/obiekt:		PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY		
Adres:		55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 Działka nr 66/25 Obręb: Trzebnica nr jedn. ewidencyjnej 022003_4		
Inwestor:		POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica		
Jednostka projektowa:		DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl		
Projektant:		mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki	44/WPOKK/2012	architektoniczna
Opracowanie:		mgr inż. arch. Agnieszka Kosmała	-	-
Branża:		ARCHITEKTURA		
Etap:		PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat rysunku:		ELEWACJE POŁUDNIOWA I ZACHODNIA		
Dane rysunku:		format : -	data : V 2019	skala : 1:100
Uwaga:		ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.		