

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0724-01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I-II	m ³	10.200		
2	KNR 2-01 0701-0101	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II <i>Środek transportowy</i>	m	24.000		
3	KNNR 5 0724-01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii I-II	m ³	10.2		
4	KNNR 5 0723-03	Mechaniczne przewiertki dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 50mm	m	7		
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	1.2		
6	KNR 2-01 0704-01	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m	m	12		
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	19		
8	KNR 5-10 0303-01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50mm	m	12		
9	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	szt	2		
10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III	szt	12		
11	KNR 5-14 0604-01	Mocowanie tabliczek opisowych przez przykręcanie	szt	2		
12	KSNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 200kg	szt	2		
13	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	2		
14	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m	kpl.	22		
15	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w rowach kablowych	m	20		
16	KSNR 5 1005-1-1	Montaż rury osłonowej przy słupie	1 m	3		
17	KNR 5-08 403-6-1	Mocowanie rozłącznika RSA-00/3	1 szt	1		
18	KNR 5-08 812-5-1	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 70 mm ²	szt	1		
19	KNR 5-10 103-1-1	Obsługa geodezyjna Razem Podatek VAT 23% Ogółem kosztorys	kpl	1		
20	KNNR 5 0717-01	Układanie przewodów o masie do 0,5kg/m bezpośrednio na słupie betonowym	m	7		
21	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: