

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)					
1		Modernizacja pomieszczeń Świetlicy			
1.1		Toaleta WC			
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1.1		6,90	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
d.1.1		1,87 * (4,60 + 2 + 2,60 + 1,20 + 1,90 + 1,0 * 3 + 0,90 * 3 - 0,60 * 2)	m2	31,416	
				RAZEM	31,416
3	KNNR 9 0402-05 analogia	Demontaż gniazd lub włączników instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych lub natynkowych	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
6	NNRNKB 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
7	NNRNKB 202 1130-03 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
8	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
9	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
10	KNR AT-27 0502-04	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę	m		
d.1.1		4,60 + 2 + 2,60 + 1,20 + 1,90 + 1,0 * 3 + 0,90 * 3 - 0,60 * 2	m	16,800	
				RAZEM	16,800
11	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - antypoślizgowość R10, mrozoodporne	m2		
d.1.1		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
12	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubo- warstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.1.1		poz.10	m	16,800	
				RAZEM	16,800

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Silikonowanie krawędzi przy cokolicu	m		
		poz.10	m	16,80	
				RAZEM	16,80
14 d.1.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie	m2		
		poz.2	m2	31,416	
				RAZEM	31,416
15 d.1.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2		
		poz.2	m2	31,416	
				RAZEM	31,416
16 d.1.1	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.2	m2	31,416	
				RAZEM	31,416
17 d.1.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Silikonowanie narożników wewnętrznych	m		
		1,89 * 14	m	26,46	
				RAZEM	26,46
18 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome ściany i sufity	m2		
	ściany	30,60	m2	30,600	
	sufity	6,90	m2	6,900	
				RAZEM	37,500
19 d.1.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	ściany	30,60	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
20 d.1.1	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sufity	6,90	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
21 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m2		
		poz.19 + poz.20	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
22 d.1.1	KNR 4-01 1212-19	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
23 d.1.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
24 d.1.1	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		poz.1	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
25 d.1.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.1	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.1	KNR 2-15 0112-01 analogia	Montaż zaworu wodnego mocowanego na ścianie [woda dla sprzątnia]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczek, kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.1	KNR-W 4-01 0321-02 analogia	Ościeżnice systemowe regulowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.1.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone do łazienki z wcięciem [kabiny WC]	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.1.1	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - dot. łazienki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe lub włączniki światła bryzgoszczelne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.1.1		Montaż i demontaż uchwytów na papier, lustra, podajnika na papier przy umywalce	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km	m3		
		(poz.1 + poz.2) * 0,06 + 1	m3	3,299	
				RAZEM	3,299
1.2		Kuchnia			
36 d.1.2	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.1.2	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - dot. łazienki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczek, kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Wiatrołap wraz z wejściem			
39 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		38,90	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
40 d.1.3	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m2		
		2,90 * 3,59 - 1,20 * 2	m2	8,011	
				RAZEM	8,011
41 d.1.3	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie desek boazeryjnych ze ścian	m2		
		2,05 * (2,40 + 4,70 + 5,60 + 2,90 + 1,20 + 0,40)	m2	35,260	
				RAZEM	35,260
42 d.1.3	KNNR 9 0402-05 analogia	Demontaż gniazd lub włączników instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych lub natynkowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
43 d.1.3	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
44 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.39	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
45 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.39	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
46 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m2		
		poz.39	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
47 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - antypoślizgowość R10, mrozoodporne	m2		
		poz.39	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
48 d.1.3	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubo- warstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,60 + 2,40 + 4,70 + 0,30 + 0,40 + 0,15 + 1,20 + 0,40 + 3,30 + 0,50 + 2,70 + 0,50 * 2 + 0,60	m	23,250	
				RAZEM	23,250
49 d.1.3	KNR 2-02 0617-06 analogia	Silikonowanie krawędzi przy cokoliku	m		
		poz.48	m	23,25	
				RAZEM	23,25
50 d.1.3	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		8,60	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
51 d.1.3	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		8,60	m2	8,600	
				RAZEM	8,600

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		3,59 * (5,60 + 2,40 + 4,70 + 0,30 + 0,40 + 0,15 + 1,20 + 0,40 + 0,50 + 0,60) + 2,32 * (3,30 + 0,50 + 2,70 + 0,50)	m2	74,578	
				RAZEM	74,578
53 d.1.3	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach - drobne ziarno zacierane na mokro	m2		
		poz.52	m2	74,578	
				RAZEM	74,578
54 d.1.3	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		poz.52	m2	74,578	
				RAZEM	74,578
55 d.1.3	KNR AT-43 0209-08	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych FIRE na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		38,90	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
56 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		38,90	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0321-02 analogia	Ościeżnice systemowe regulowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.1.3	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone do łazienki z wcięciem [wejścia do WC] - proszę uwzględnić tabliczki na drzwiach	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.1.3	KNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - dot. łazienki	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.1.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe lub włączniki światła przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
61 d.1.3		Montaż i demontaż wieszaków na ubraniach, lustra	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.1.3	KNR 4-01 1212-19	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i drzwiczek elektrycznych	m2		
		2,00 + 0,41 * 0,43	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
63 d.1.3	KNR 4-01 1212-30 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		19,50	m	19,500	
				RAZEM	19,500
64 d.1.3	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38,90	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
65 d.1.3		Montaż i demontaż tabliczek - typu wejście ewakuacyjne, gaśnica itp - taśma 2 strona lub klej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km	m3		
		(poz.39 + poz.40) * 0,06 + 2,50	m3	5,315	
				RAZEM	5,315
1.4		Sala główna			
67 d.1.4	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie desek boazeryjnych ze ścian	m2		
		2,05 * (10,50 + 2,00 + 1,30 + 8,90 + 1,80 + 2,40)	m2	55,145	
				RAZEM	55,145
68 d.1.4	kalk. własna	Rozebranie drewnianej osłony grzejników	m2		
		0,90 * 14,50	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
69 d.1.4	KNNR 9 0402-05 analogia	Demontaż gniazd lub włączników instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych lub natynkowych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
70 d.1.4	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
71 d.1.4	kalk. własna	Rozebranie paneli gipsowych na zaprawie	m3		
		(0,61 * 10,50 + 3 * 2,10 * 2 * 2 + 6,10 * 0,20 * 2) * 0,20	m3	6,809	
				RAZEM	6,809
72 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczek, kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73 d.1.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,60 * 1,30 + 0,80 * 2,00 + 0,80 * 2,00	m3	3,980	
				RAZEM	3,980
74 d.1.4	KNR-W 4-01 0321-02 analogia	Ościeżnice systemowe regulowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
75 d.1.4	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone do łazienki z wcięciem [wejścia do WC] - proszę uwzględnić tabliczki na drzwiach	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
76 d.1.4	KNNR-W 3 0806-03	Uzupełnienie posadzki z deszczulek o grubości 19-22 mm w jednym miejscu do 5.0 m2	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
77 d.1.4	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		171,4 + 36,8	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
78 d.1.4	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		171,4 + 36,8	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
79 d.1.4	KNKRB 2 1106-06	Demontaż starych i montaż nowych - Listwy przyścienne drewniane - R=0,2	m		
		66,60	m	66,600	
				RAZEM	66,600
80 d.1.4	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
81 d.1.4	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
82 d.1.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		3,59 * (10,50 + 17,10 + 17,10 + 10,50 + 0,61 * 10,50 + 3 * 2,10 * 2 * 2 + 6,10 * 0,20 * 2 + 2,20 * 2)	m2	336,186	
	drzwi	-(1,37 * 2,00 + 0,90 * 1,98 + 0,79 * 1,99 + 0,80 * 1,95)	m2	-7,654	
	okna	-5 * 2,38 * 2,06	m2	-24,514	
				RAZEM	304,018
83 d.1.4	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach - drobne ziarno zacierane na mokro	m2		
		poz.82	m2	304,018	
				RAZEM	304,018
84 d.1.4	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		poz.82	m2	304,018	
				RAZEM	304,018
85 d.1.4	KNR AT-43 0209-08	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych FIRE na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		poz.77	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
86 d.1.4	KNR AT-43 0209-05	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych FIRE na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 - dodatek za ułożenie warstwy izolacji	m2		
		poz.77	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
87 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.77	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
88 d.1.4	KNNR-W 5-08 0504-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - dot. łazienki	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
89 d.1.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe lub włączniki światła przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000

Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.4		Montaż i demontaż tabliczek, gaśnicy, apteczki - typu wejście ewakuacyjne, gaśnica itp - taśma 2 strona lub klej itp	szt.		
		3 + 5	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
91 d.1.4	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		poz.77	m2	208,200	
				RAZEM	208,200
92 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km	m3		
		(poz.67 + poz.68 + poz.71) * 0,06 + 3,50	m3	8,000	
				RAZEM	8,000