

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.310	km km	0.310	0.310
				RAZEM	0.310
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 620	m m	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
3	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z poszerzeniem (Wykonawca materiał rozbiórkowy wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie) 310*2*0.3*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	74.400	74.400
				RAZEM	74.400
4	KSNR 6 0403-03 analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem AC22p dla KR3 (beton B-20 (C16/20))na podsypce cementowo-piaskowej 310*2	m m	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
5	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 310*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 310*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
7	KNNR 6 0110-02 z.o.2.6. 9901-02 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 310*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 310*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
9	KNNR 6 0308-03 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 310*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
10	KNR 2-31 0803-03 z.o.2.13. 9902-01 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę 5.6*310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1736.000	1736.000
				RAZEM	1736.000