

RZUT PARTERU

ODDZIAŁ A1

P2.2	0.2 cm	WYKŁADZINA PCV ANTYPOŚLIZGOWA R11 TYPU SAFESTEP FORBO ROLOWA NA KLEJU
	3.5 cm	WYLEWKA BETONOWA
	2 cm	WARSZTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
	1 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS T FONO
	23 cm	WYLEWKA SAMOPOMIOMIĄCĄCA
	1 cm	ISTN. STROP GĘSTOZEBROWY
	1 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P2.1	0.4 cm	WYKŁADZINA LINOLEUM TYPU MARMOLEUM ACOUSTIC 14 dB FORBO BATERIOSTATYCZNA, ROLOWA NA KLEJU
	3.5 cm	WYLEWKA BETONOWA
	2 cm	WARSZTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
	1 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS T FONO
	23 cm	WYLEWKA SAMOPOMIOMIĄCĄCA
	1 cm	ISTN. STROP GĘSTOZEBROWY
	1 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

T1	~ 0.1	FARBA NAWIERZCHNIOWA - LATEKSOWA ŻYWIJALNA OPORNIA NA SZOROWANIE NA WOKRO - Klasa 2 np. CAPAROL Sanitex 3 E.L.F.
	0.5 cm	FARBA PODKLADOWA
	1.0 cm	TAPETA Z WODNIA SZKLANEGO
	0.5 cm	KLEJ ORAZ FARBA PODKLADOWA
	0.5 cm	MAŁA SZPACHŁOWA
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

T2	0.6 cm	OKRAJAZNA CERAMICZNA ŚCIANA SZKLOWANA +FUGA WŁGOSI
	0.5 cm	ZAPRAWA DO UKŁADANIA PŁYTEK ŚCIEŃNYCH
	1.0 cm	ŚRODEK GRUNTUJĄCO-USZCZELNIAJĄCY (2 WARSTWY)
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

T3	~ 0.1 cm	FARBA LATEKSOWA ŻYWIJALNA OPORNIA NA SZOROWANIE NA WOKRO - Klasa 2 np. CAPAROL Sanitex 3 E.L.F.
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

T1	~ 0.1	FARBA NAWIERZCHNIOWA - LATEKSOWA ŻYWIJALNA OPORNIA NA SZOROWANIE NA WOKRO - Klasa 2 np. CAPAROL Sanitex 3 E.L.F.
	0.5 cm	FARBA PODKLADOWA
	1.0 cm	TAPETA Z WODNIA SZKLANEGO
	0.5 cm	KLEJ ORAZ FARBA PODKLADOWA
	0.5 cm	MAŁA SZPACHŁOWA
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

T2	0.6 cm	OKRAJAZNA CERAMICZNA ŚCIANA SZKLOWANA +FUGA WŁGOSI
	0.5 cm	ZAPRAWA DO UKŁADANIA PŁYTEK ŚCIEŃNYCH
	1.0 cm	ŚRODEK GRUNTUJĄCO-USZCZELNIAJĄCY (2 WARSTWY)
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

T3	~ 0.1 cm	FARBA LATEKSOWA ŻYWIJALNA OPORNIA NA SZOROWANIE NA WOKRO - Klasa 2 np. CAPAROL Sanitex 3 E.L.F.
	1.0 cm	TYNK MASZYNOWY GIPSOWY / CEMENTOWO-WAPIENNY
	1.0 cm	SCIANA CERAMICZNA

STREFA WEJŚCIA:


PW	1.0 cm	SYSTEM MAT GIPSOWYCH CORAL - FORBO PRZY DROZDACH WEJŚCIOWYCH MATA CORAL D10 D 0 WYM. 240x300cm gr. 10mm W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI POM. 1/20/1A MATA CORAL CLASSIC gr. 8,5mm NA NIEPALNYM PODŁOŻU LATEKSOWYM
	3.5 cm	WYLEWKA BETONOWA
	2 cm	WARSZTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
	1 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS T FONO
	23 cm	WYLEWKA SAMOPOMIOMIĄCĄCA
	1 cm	ISTN. STROP GĘSTOZEBROWY
	1 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P2.3	1.0 cm	PŁYTY CERAMICZNE NA KLEJU KOLOR JASNOBŁY
	3.5 cm	WYLEWKA BETONOWA
	2 cm	WARSZTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
	1 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS T FONO
	23 cm	WYLEWKA SAMOPOMIOMIĄCĄCA
	1 cm	ISTN. STROP GĘSTOZEBROWY
	1 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY - ŻELBETOWE
- ŚCIANY - G-K



ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH DO REMONTU:

- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY POSADZKOWEJ,
- ROZBIÓRKA PODKLADU Z KORKA,
- WYRÓWNIANIE PODŁOŻA POD NOWĄ WYKŁADZINĘ,
- WYKONANIE WYLEWKI POD NOWĄ WYKŁADZINĘ,
- UŁOŻENIE NOWEJ WYKŁADZINY BAKTERIOSTATYCZNEJ, ANTYPOŚLIZGOWEJ MINIMUM R9 - SALE CHORYCH, KORYTARZE,
- ZMIENIE ŚCIAN I SUFITÓW,
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ŚCIAN I SUFITÓW POD MALOWANIE (WYRÓWNIANIE, ZAGRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH),
- MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW FARBAMI EMULSYJNYMI,
- WYMIANA USZKODZONEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OBRÓBKĄ PO MONTAŻU.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE ZE STANEM RZECZYWISTYM
W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

SPIS POMIESZCZENI - PARTER

NR	POMIESZCZENIA	POSADZKA	SCIANY	SUFIT	WYS. UŻYTK.	POW. (m2)
BUDYNEK 1A						
1/01/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	27.14
1/02/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	28.69
1/03/1A	PALARNIA	P2.1	T1	SI	2.50m	14.14
1/04/1A	POM. SANITARNE PACJENTÓW	P2.3	T2	S2	2.20/2.50m	27.85
1/05/1A	BRUDOWNIK	P2.3	T3	SI	2.05/2.20m	14.62
1/06/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY OBSERWACYJNY	P2.1	T1	-	3.00m	28.87
1/07/1A	ŁAZIENKA PERSONELU	P2.3	T2	SI	2.50m	3.96
1/08/1A	WC PACJ. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	P2.3	T2	SI	2.50m	4.73
1/09/1A	POKÓJ ZABEGÓW PEŁNIZNARSKICH	P2.1	T2, T3	-	3.00m	18.29
1/10/1A	POM. PORZĄDKOWE	P2.3	T2	-	3.00m	2.49
1/11/1A	PUNKT PEŁNIZNARSKI	P2.1	T1	SI	2.50m	7.06
1/12/1A	POKÓJ 1-ŁOŻKOWY OBSERWACYJNY	P2.1	T1	-	3.00m	17.48
1/13/1A	ŁAZIENKA PACJENTA	P2.3	T2	SI	2.50m	5.45
1/14/1A	SALA POBYTU DZIENNEGO / JADALNIA	P2.1	T1	SI	2.50m	39.67
1/15/1A	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	P2.2	T2, T3	SI	2.50m	14.86
1/16/1A	SALA ODMIEDZIN	P2.1	T1	SI	2.50m	12.64
1/17/1A	POKÓJ SOCJALNY	P2.1	T2, T3	-	3.00m	15.34
1/18/1A	POKÓJ PEŁNIZNARSKI ODDZIAŁOWEJ	P2.1	T3	-	3.00m	19.81
1/19/1A	SEKRETARIAT MEDYCZNY	P2.1	T3	-	3.00m	21.79
1/20/1A	HALL	PW	T1	SI	2.60m	25.19
1/21/1A	WC ODMIEDZAJĄCYCH	P2.3	T2	SI	2.50m	8.31
1/22/1A	REJESTRACJA / INFORMACJA	P2.1	T1	SI	2.60m	16.04
1/23/1A	POKÓJ LEKARZY	P2.1	T3	-	3.00m	19.34
1/24/1A	SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ	P2.1	T1	-	3.00m	19.29
1/25/1A	DZIURKA PEŁNIZNARSKA	P2.1	T3	-	3.00m	16.33
1/26/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	27.04
1/27/1A	ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA	P2.3	T2	-	3.00m	14.04
1/28/1A	POKÓJ 2-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	20.49
1/29/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	31.20
1/30/1A	POKÓJ 2-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	19.19
1/31/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	27.09
1/32/1A	POKÓJ 2-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	18.15
1/33/1A	POKÓJ 2-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	19.14
1/34/1A	POKÓJ 2-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	19.14
1/35/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	31.15
1/36/1A	POKÓJ 4-ŁOŻKOWY	P2.1	T1	-	3.00m	27.14
1/37/1A	KORYTARZ	P2.1	T1	SI	2.50m	41.43
1/38/1A	KORYTARZ	P2.1	T1	SI	2.50m	94.42
1/39/1A	KORYTARZ	P2.1	T1	SI	2.50m	34.77
1/41/1A	KŁATKA SCHODOWA	PS1/PS2/PS3	T1	-	-	22.90
1/42/1A	KŁATKA SCHODOWA	PS1/PS2/PS3	T1	-	-	22.90
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU						900.57

TEMAT:	REMONT ODDZIAŁÓW A 1 i A 2 W BUDYNKU A WCPD		
	W STRONIU ŚLĄSKIM PRZY ULICY SUDECKIEJ 3A		
NR RYS.	ulica Sudecka 3A, 57-550 Stronie Śląskie dz. nr 559/20		
2.	RZUT PARTERU - ODDZIAŁ A1		SKALA 1:100
projektant:	inż. bud. Daniel Szatan 81/DOŚ/03	SIERPIEŃ 2023 r.	
opracował:	inż. bud. Daniel Szatan 81/DOŚ/03	SIERPIEŃ 2023 r.	