
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. OPALIŃSKIEGO W PRZEMYŚLU- ODC. OD SKRZYZOWANIA Z UL. MOKRĄ O DŁ 10 MB (BUDZET OBYWATELSKI 2022)

ADRES INWESTYCJI: UL.OPALIŃSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ANDRZEJ KORLATOWICZ

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		26,0	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
2	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 2-31 d.1 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m		
		2,30	m	2,30	
				RAZEM	2,30
4	KNR 2-31 d.1 0814-01+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m		
		17,70	m	17,70	
				RAZEM	17,70
2					
ELEMENTY ULIC					
5	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		6,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNNR 6 0404-01 D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
3					
CHODNIK					
7	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		26,0	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
8	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		26	m2	26,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,00
9 d.3	KNNR 6 0502- 02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00