
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych KWP z/s w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią- zabezpieczenie mebli folią 608,57	m ² m ²	 608,570	
				RAZEM	608,570
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 1818,22+493,98	m ² m ²	 2 312,200	
				RAZEM	2 312,200
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 493,98	m ² m ²	 493,980	
				RAZEM	493,980
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1818,216	m ² m ²	 1 818,216	
				RAZEM	1 818,216
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 493,98	m ² m ²	 493,980	
				RAZEM	493,980
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1818,22	m ² m ²	 1 818,220	
				RAZEM	1 818,220
7	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina PCV 608,57	m ² m ²	 608,570	
				RAZEM	608,570