

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 210056G w miejscowości Jezierce na długości 300m, polegająca na ułożeniu płyt youmb wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem o szerokości 0,25m po obu stronach jezdni					
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym 0,3	km		
			km	0,300	
				RAZEM	0,300
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.2 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 6 km (wyrównanie poboczy i skarp) 300*1*0,3	m ³		
			m ³	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 300*5	m ²		
			m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
4	KNR 4-01 d.2 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II 300*5*0,1	m ³		
			m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
3		Podbudowa			
5	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 300*5	m ²		
			m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6	KNR 2-31 d.3 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 0,5 300*5	m ²		
			m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
7	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 300*5	m ²		
			m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
8	KNR 2-31 d.3 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm 300*4,5	m ²		
			m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
4		Nawierzchnia drogi			
9	KNR 2-25 d.4 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5 cm 300*4,5	m ²		
			m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
5		Pobocze			
10	KNR 2-31 d.5 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm 300*2*0,25	m ²		
			m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
11	KNR-W 2-01 d.5 0505-05 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV (Uporządkowanie i doprowadzenie poboczy do stanu pierwotnego) 300*1	m ²		
			m ²	300,000	
				RAZEM	300,000