

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów
ADRES INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - analogia 10710	m ²		
d.1			m ²	10 710,000	
				RAZEM	10 710,000
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 8160	m ²		
d.1			m ²	8 160,000	
				RAZEM	8 160,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 8160	m ²		
d.2			m ²	8 160,000	
				RAZEM	8 160,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 10710	m ²		
d.2			m ²	10 710,000	
				RAZEM	10 710,000
5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 2550	m ²		
d.2			m ²	2 550,000	
				RAZEM	2 550,000
6	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100 kg/m ² 655	t		
d.2			t	655,000	
				RAZEM	655,000
7	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką 2800	m ²		
d.2			m ²	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
8	D.06.03.01a	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2800	m ²		
d.2			m ²	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
9	D.06.03.01a	Mechaniczne miałowanie nawierzchni 2800	m ²		
d.2			m ²	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
10	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 12	szt.		
d.2			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² znaki U3a 12	szt.		
d.2			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie materiałami grubowarstwowymi linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni 504	m ²		
d.2			m ²	504,000	
				RAZEM	504,000
13	D.07.01.01	Malowanie materiałami grubowarstwowymi- pasy akustyczne wibracyjne 7,3	m ²		
d.2			m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
14		Montaż znaku aktywnego "pomiar prędkości" 2	szt		
d.2			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15		Montaż luster sferycznych 2	szt		
d.2			szt	2,000	
				RAZEM	2,000