

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów
ADRES INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m2- analogia	m ²		
d.1		15000	m ²	15 000,000	
				RAZEM	15 000,000
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1		15000	m ²	15 000,000	
				RAZEM	15 000,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		15000	m ²	15 000,000	
				RAZEM	15 000,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		15000	m ²	15 000,000	
				RAZEM	15 000,000
5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2		1000	m ²	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
6	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m2	t		
d.2		700	t	700,000	
				RAZEM	700,000
7	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		
d.2		4200	m ²	4 200,000	
				RAZEM	4 200,000
8	D.06.03.01a	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2		4200	m ²	4 200,000	
				RAZEM	4 200,000
9	D.06.03.01a	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m ²		
d.2		4200	m ²	4 200,000	
				RAZEM	4 200,000
10	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 znaki U3a	szt.		
d.2		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	D.07.01.01.	Mechaniczne malowanie materiałami grubowarstwowymi linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni	m ²		
d.2		720	m ²	720,000	
				RAZEM	720,000
13	D.07.01.01	Malowanie materiałami grubowarstwowymi -pasy akustyczne wibracyjne	m ²		
d.2		7,3	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
14		Montaż znaku aktywnego "pomiar prędkości"	szt		
d.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15		Montaż luster sferycznych	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Montaż znaku aktywnego z zasilaniem solarnym B-20	szt		
d.2		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000