

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1.1		Prace malarskie			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	ściany				
	-102	2,69*2*(6,28+1,62)	m ²	42,502	
	-103	2,76*2*(2,45+3,69)	m ²	33,893	
	-104	2,69*2*(4,11+1,39)	m ²	29,590	
	-105	2,69*2*(2,34+1,54)	m ²	20,874	
	-106	2,69*2*(3,46+1,94)	m ²	29,052	
	-107	2,69*2*(2,99+4,11)	m ²	38,198	
	-108	2,96*2*(1,98+3,46)	m ²	32,205	
	-109	2,69*2*(0,95+1,09)	m ²	10,975	
	-110	2,69*2*(5,54+0,78)	m ²	34,002	
	-111	2,69*2*(4,78+0,95)	m ²	30,827	
	Kl. schodo- wa i -101	2,69*2*(1,32+0,18+1,4+1,98+1,4)	m ²	33,786	
				RAZEM	335,904
2	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża, grunt penetrujący	m ²		
d.1.1	2611-02	poz.1	m ²	335,904	
				RAZEM	335,904
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	poz.1	m ²	335,904	
				RAZEM	335,904
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1505-03	poz.1	m ²	335,904	
				RAZEM	335,904
2		Parter			
2.1		Prace malarskie			
5	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.2.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	ściany				
	100	2,6*2*(1,98+1,87)	m ²	20,020	
	101	2,6*2*(1,35+2,85)	m ²	21,840	
	102	2,6*2*(6,22+10,3)-3,1*2,15-2*2,5*2,15+0,25*(3,1*2*2,15+2*(2,5*2*2,15))	m ²	77,196	
	103	2,6*2*(4,2+1,87)	m ²	31,564	
	104	2,6*2*(1,51+2,22)	m ²	19,396	
	105	1,0*2*(2*1,6+2,22)	m ²	10,840	
	106	1,0*2*(1,52+1,16+(1,16+0,1+1,95)+1,35)	m ²	14,480	
	Kl. schodo- wa	4,16*2*(2*3,54+2,23)	m ²	77,459	
				RAZEM	272,795
6	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża, grunt penetrujący	m ²		
d.2.1	2611-02	poz.5	m ²	272,795	
				RAZEM	272,795
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.1	1204-08	poz.5	m ²	272,795	
				RAZEM	272,795
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.1	1505-03	poz.5	m ²	272,795	
				RAZEM	272,795
2.2		Prace posadzkowe			
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2.2	0504-06	102	m ²	52,600	
				RAZEM	52,600
10	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie posadzek po usunięciu wykładzin PCV	m ²		
d.2.2	0501-03	analogia			
	poz.9		m ²	52,600	
				RAZEM	52,600
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o po- wierzchni do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.2.2	0814-01	0,3*(poz.12+poz.13)	m ²	15,780	
				RAZEM	15,780
12	KNNR-W 3	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
d.2.2	0807-02	102	m ²	8,260	
				RAZEM	8,260
13	KNNR-W 3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
d.2.2	0807-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9-poz.12	m ²	44,340	
				RAZEM	44,340
14	KNNR-W 3 d.2.2 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.12+poz.13	m ²	52,600	
				RAZEM	52,600
15	KNNR-W 3 d.2.2 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.12+poz.13	m ²	52,600	
				RAZEM	52,600
16	KNR-W 4-01 d.2.2 0815-08 102	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		2*(6,22+10,3)	m	33,040	
				RAZEM	33,040
3		1 piętro			
3.1		Prace malarskie			
17	KNR-W 4-01 d.3.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
	201	2,6*2*(1,78+1,75)	m ²	18,356	
	202	1,0*2*(2*1,75+2,24+0,1+2,13)	m ²	15,940	
	203 i 204	2,6*2*(2,31+2,73)	m ²	26,208	
	205	2,6*2*(6,22+3,56)	m ²	50,856	
	206	2,6*2*(3,44+4,32)	m ²	40,352	
	207	2,6*2*(4,32+3,12)	m ²	38,688	
	Kl. schodo- wa+200	3,52*2*(1,84+2,82+0,48+1,20+2,23)	m ²	60,333	
				RAZEM	250,733
18	KNR 0-23 d.3.1 2611-02	Gruntowanie podłoża, grunt penetrujący	m ²		
		poz.17	m ²	250,733	
				RAZEM	250,733
19	KNR-W 4-01 d.3.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.17	m ²	250,733	
				RAZEM	250,733
20	KNR 2-02 d.3.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.17	m ²	250,733	
				RAZEM	250,733
3.2		Prace posadzkowe			
21	KNR 4-04 d.3.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	205	20,5	m ²	20,500	
	206	14,0	m ²	14,000	
	207	10,4	m ²	10,400	
				RAZEM	44,900
22	KNR AT-40 d.3.2 0501-03 analogia	Oczyszczenie i zmycie posadzek po usunięciu wykładzin PCV	m ²		
		poz.21	m ²	44,900	
				RAZEM	44,900
23	KNR-W 4-01 d.3.2 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		0,3*(poz.24+poz.25)	m ²	13,470	
				RAZEM	13,470
24	KNNR-W 3 d.3.2 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
	205	0,25*2*(6,22+3,56)	m ²	4,890	
	206	0,25*2*(4,32+3,44)	m ²	3,880	
	207	0,25*2*(4,32+3,12)	m ²	3,720	
				RAZEM	12,490
25	KNNR-W 3 d.3.2 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		poz.21-poz.24	m ²	32,410	
				RAZEM	32,410
26	KNNR-W 3 d.3.2 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.24+poz.25	m ²	44,900	
				RAZEM	44,900
27	KNNR-W 3 d.3.2 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.24+poz.25	m ²	44,900	
				RAZEM	44,900
28	KNR-W 4-01 d.3.2 0815-08 205	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		2*(6,22+3,56)	m	19,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	206	2*(4,32+3,44)	m	15,520	
	207	2*(4,32+3,12)	m	14,880	
				RAZEM	49,960
4		2 piętro			
4.1		Prace malarskie			
29	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.4.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	ściany				
	301 i 302	2,6*2*(2,01+1,85+3,22)	m ²	36,816	
	303	1,0*2*(1,85+3,01)	m ²	9,720	
	304	2,6*2*(4,6+4,3)	m ²	46,280	
	305	2,6*2*(6,22+5,6)	m ²	61,464	
	Kl. schodo- wa+300	3,62*2*(1,84+2,82+0,48+1,20+2,23)	m ²	62,047	
				RAZEM	216,327
30	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża, grunt penetrujący	m ²		
d.4.1	2611-02	poz.29	m ²	216,327	
				RAZEM	216,327
31	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.1	1204-08	poz.29	m ²	216,327	
				RAZEM	216,327
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.1	1505-03	poz.29	m ²	216,327	
				RAZEM	216,327
4.2		Prace posadzkowe			
33	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.4.2	0504-06				
	304	16,8	m ²	16,800	
	305	35,2	m ²	35,200	
				RAZEM	52,000
34	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie posadzek po usunięciu wykładzin PCV	m ²		
d.4.2	0501-03				
	analogia				
		poz.33	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
35	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o po- wierzchni do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.4.2	0814-01	0,3*(poz.36+poz.37)	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
36	KNNR-W 3	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
d.4.2	0807-02				
	304	0,25*2*(4,6+4,32)	m ²	4,460	
	305	0,25*2*(6,22+5,6)	m ²	5,910	
				RAZEM	10,370
37	KNNR-W 3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
d.4.2	0807-04	poz.33-36	m ²	41,630	
				RAZEM	41,630
38	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.4.2	0807-06	poz.36+37	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
39	KNNR-W 3	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
d.4.2	0807-05	poz.36+37	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
40	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.4.2	0815-08				
	304	2*(4,6+4,32)	m	17,840	
	305	2*(6,22+5,6)	m	23,640	
				RAZEM	41,480
5		Poddasze użytkowe			
5.1		Prace malarskie			
41	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.5.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	ściany				
	401	1,0*2*(1,59+2,35)	m ²	7,880	
	402	2,6*2*(1,73+1,06)	m ²	14,508	
	403	2,6*2*(3,75+1,95+3,11+0,98)	m ²	50,908	
	404	2,6*2*(4,24+2,93)	m ²	37,284	
	Kl. schodo- wa+400	3,35*2*(2,17+3,1+1,16+2,17)	m ²	57,620	
				RAZEM	168,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża, grunt penetrujący	m ²		
d.5.1	2611-02	poz.41	m ²	168,200	
				RAZEM	168,200
43	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5.1	1204-08	poz.41	m ²	168,200	
				RAZEM	168,200
44	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5.1	1505-03	poz.41	m ²	168,200	
				RAZEM	168,200
5.2		Prace posadzkowe			
45	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.5.2	0504-06		m ²	13,900	
	403	13,9	m ²	9,800	
	404	9,8	m ²		
				RAZEM	23,700
46	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie posadzek po usunięciu wykładzin PCV	m ²		
d.5.2	0501-03	poz.45	m ²	23,700	
	analogia			RAZEM	23,700
				RAZEM	23,700
47	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.5.2	0814-01	0,3*(poz.48+poz.49)	m ²	7,110	
				RAZEM	7,110
48	KNNR-W 3	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
d.5.2	0807-02		m ²	4,045	
	404	0,25*2*(4,24+2,07+1,78)	m ²	4,895	
	403	0,25*2*(3,75+1,95+3,11+0,98)	m ²		
				RAZEM	8,940
49	KNNR-W 3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
d.5.2	0807-04	poz.45-poz.48	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
50	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.5.2	0807-06	poz.48+poz.49	m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
51	KNNR-W 3	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
d.5.2	0807-05	poz.48+poz.49	m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
52	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.5.2	0815-08		m	16,180	
	404	2*(4,24+2,07+1,78)	m	19,580	
	403	2*(3,75+1,95+3,11+0,98)	m		
				RAZEM	35,760
6		Inne			
53	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.6	1215-07	79,8+89,8+78,5+80,1	m ²	328,200	
				RAZEM	328,200
54	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów do :	m ³		
d.6	0106-04	16	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
55	kalk. warsz-tatowa	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych około 4m ³	kpl.		
d.6		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000