




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI DROGI




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI POSZERZENIA DROGI




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI CHODNIKA




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA PRZEJAZDOWEGO




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDU BITUMICZNEGO



SZCZEGÓŁ OBRZEŻA



OZNACZENIA:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- 2. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- 3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
- 4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
- 5. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
- 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- 7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 20 cm
- 8. Warstwa odsączająca z piasku 10 cm
- 9. Kostka betonowa 8 cm (grafitowa na zjazdach, czerwona i szara na chodniku)
- 10. Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
- 11. Podbudowa z betonu C5/6 10 cm
- 12. Obrzeże o wymiarach o wymiarach 8x30x100 cm
- 13. Krawężnik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- 14. Ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

Biuro Inżynieryjno - Techniczne  
"K I E R"  
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5  
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128  
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor  
Gmina Gąsawa  
ul. Żnińska 8  
88-410 Gąsawa

OBIEKT: Przebudowa części drogi gminnej nr 130610C w Łysininie dz. nr 40  
Gmina Gąsawa

RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne

Nr 4

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	VIII 2021	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	VIII 2021	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		VIII 2021	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2021	NR ZLEC.	SKALA 1: 10
EGZEMPLARZ				