


WIDOK ELEWACJI  
ZACHODNIEJ  
SKALA 1:100



- projektowane opierzenia blacharskie
- projektowane opierzenia blacharskie wyposażone w zabezpieczenia przeciw płactwu
- projektowane naprawy pęknięć poprzez zbrojenie powierzchni ścian matami z kompozytów włóknistych
- renowacja/wymiana elementów z piaskowaca, wg. części opisowej
- renowacja elementów z granitu, wg. części opisowej

UWAGI OGÓLNE:

- Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru mają obowiązek zapoznać się z zakresem planowanych robót.
- W przypadku rozbieżności lub zmiany rozwiązań projektowych należy powiadomić nadzór autorski.
- Z uwagi na charakter prac remontowych należy przewidzieć zwiększenie zakresu robót.
- Podstawą realizacji jest cała dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Uczestnicy procesu budowlanego winni zapoznać się z całością opracowania.
- Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie.

UWAGI DOT. PROJEKTU:

- Symbol stolarki okiennej i drzwiowej; On i Dn (1,2 ...) oznaczają stolarkę przeznaczoną do wymiany, zgodnie z rysunkiem zestawieniowym.
- Stolarka oznaczona symbolem Ois oznacza stolarkę istniejącą przeznaczoną do pozostawienia.
- Wszystkie luźne i odparzone elementy należy skuć wraz z ich ponownym uzupełnieniem.
- Rury spustowe wykonać ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej o Ø120mm.
- Rynny wykonać ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej o Ø150mm.
- Z przestrzeni elewacji frontowej należy usunąć istniejące okablowanie, lampy oświetleniowe itp.
- W przestrzeniach otworów okiennych wykonać okapniki ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej
- Mury należy osuszyć za pomocą metody iniekcji, wg. opracowania opisowego
- W strefie cokołowej projektuje się zastosowanie tynków renowacyjnych



MAZE BIURO  
PROJEKTOWE  
MAGDALENA RETELSKA  
ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica  
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,  
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:  
WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ

<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> Inwentaryzacja budowlana budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
<b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole
<b>INWESTOR:</b> Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
<b>ADRES INWESTORA:</b> ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

<b>FAZA PROJEKTU:</b> PROJEKT BUDOWLANY	<b>BRANŻA:</b> ARCHITEKTURA	<b>NR RYS:</b> <b>06</b>
<b>PROJEKTANT:</b> mgr. inż. arch. Magdalena Retelska Upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017		<b>PODPIS:</b>
<b>SKALA:</b> 1:100	<b>DATA:</b> 01.03.2021r	<b>STR:</b>