



**DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Sieciechów - gmina Kutno
dz. nr 79; 80/6; 81/9; 83/5; 81/5; 72; obręb 0024 -
Sieciechów

Inwestor: Gmina Kutno
Ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

Branża: drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
SIECIECHÓW - GMINA KUTNO**

Lokalizacja:

**SIECIECHÓW, GMINA KUTNO
dz. ewid. nr 79; 80/6; 81/9; 83/5; 81/5; 72; obręb: 0024 -
Sieciechów**

Zamawiający:

**GMINA KUTNO
UL. WINCENTEGO WITOSA 1
99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Borkowska
Marzanna

Data: 27.04.2023

Kluczula:

CPV 45233140-2

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIECIECHÓW - GMINA KUTNO

Stawka robocizny: 26,16

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Sieciechów budowa P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 27.04.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3882		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
2	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 40 cm/ [RMS=2]	m2	2 112,0000		
3	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	44,0000		
4	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=5,0MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	2 112,0000		
5	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=5,0MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=10]	m2	-2 068,0000		
6	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=5,0MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu /łącznie 15 cm/ [RMS=5]	m2	-44,0000		
7	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 068,0000		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 112,0000		
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=2]	m2	2 068,0000		
10	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	844,8000		
11	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=6]	m3	844,8000		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
12	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	92,0000		
13	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	92,0000		
14	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	92,0000		
15	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu /łącznie 7cm/ [RMS=3]	m2	44,0000		
16	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	92,0000		
17	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	92,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	92,0000		
19	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 4 cm/	m2	48,0000		
20	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5 cm/ [RMS=2]	m2	44,0000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Przebudowa przepustu					
21	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe B-15	m3	0,2000		
22	KNR 2-31 605-3 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm /rozebranie i budowa/ [R=1,7;M=0;S=1,7]	ściana	1,0000		
23	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm	m	2,0000		
Razem rozdział 4: Przebudowa przepustu					
5 Roboty naprawcze					
24	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa zasuw	szt	3,0000		
Razem rozdział 5: Roboty naprawcze					
6 Oznakowanie					
25	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6,000		
26	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	6,000		
Razem rozdział 6: Oznakowanie					
7 Obsługa geodezyjna					
27	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		
Razem rozdział 7: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIECIECHÓW - GMINA KUTNO					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					