

Kosztorys ślepy

Kosztorys ślepy						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
CPV 45000000-7 Roboty budowlane						
x	D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1		Koszty dostosowania do wymagań ogólnych i warunków umowy	rycz.	1,00		
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
2		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,50		
x	D.01.02.01	Usunięcie drzew lub krzewów	x	x	x	x
3		Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,10		
x	D.01.02.02	Usunięcie warstwy gleby (humusu)	x	x	x	x
4		Usunięcie , grubość średnia 25cm, warstwy ziemi urodzajnej wraz z darnią - humus do ponownego w budowlamnia	m2	761,00		
x		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-8	x	x	x	x
x	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
5		Rozbiórka istniejącej konstrukcji od km 0+250- 0+583	m2	1 010,00		
x	D.01.03.05	Regulacja pionowa studni, wpustów, zasuw	x	x	x	x
6		Regulacja studni, studzienek, krat	szt.	18,00		
7		Regulacja zaworów, zasuw	szt.	3,00		
x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.	x	x	x	x
8		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-V z wywozem	m ³	51,00		
x	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	x	x	x	x
9		Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat I-V materiał z dowozu	m ³	23,00		
CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ						
x	D-04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x	x	x
x	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
10		Koryto wykonywane (droga 0+250 do 0+583, zjazdy,dojścia pobocza) średnia głębokość 30cm	m ²	1 436,00		
11		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	1 436,00		
x	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego	x	x	x	x
12		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanego 0/31.5 z kruszywemwarstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (droga 0+250 do 0+583, zjazdy z kostki)	m ²	1 236,20		
13		Spulchnienie, profilowanie i wyrównanie(doziarnienie) warstwą średnio 5cm istniejącej podbudow kruszywem 0/31,5 km 0+000 do 0+250	m ²	779,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x	x	x
x	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza	x	x	x	x
14		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	1 778,00		
x	D-05.03.05a	Nawierzchnia w-wa ścieralna	x	x	x	x
15		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	1 778,00		
x	D-05.03.23	Nawierzchnie	x	x	x	x
16		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm	m ²	104,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45454100-5	x	x	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
17		Humusowanie o grub. 15 cm i obsianie trawą 583mx szer 0,5m x 2	m ²	583,00		
x	D-04.04.02	Pobocza umocnione	x	x	x	x
18		Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0/31 i gr 25cm	m ²	806,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 34992200-9	x	x	x	x
x	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
19		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	3,00		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0	x	x	x	x
x	D-08.01.02	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
20		Ustawienie krawężników bet. cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm	m	126,60		
x	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x	x	x
21		Ustawienie obrzeży bet. 8x30	m	108,60		
					Wartość netto:	
					VAT 23%:	
					Wartość brutto:	