

Rysunek nr 4

- ▬ - obróbka blacharska na ścianach attykowych w części „A” którą na czas montażu membrany EPDM należy odcinkowo zdemontować, a po wyklejeniu membrany na poszczególnych poziomych odcinkach na ścianach attykowych pod obróbką, należy zamontować ponownie wcześniej zdemontowaną obróbkę. Obróbka w rzucie o szerokości od 39cm do 63cm. Długość całkowita około 105m.
- ▬ - obróbka blacharska na ścianach attykowych w części „B” którą na czas montażu membrany EPDM należy odcinkowo zdemontować, a po wyklejeniu membrany na poszczególnych poziomych odcinkach na ścianach attykowych pod obróbką, należy zamontować ponownie wcześniej zdemontowaną obróbkę. Obróbka w rzucie o szerokości 50cm. Długość całkowita około 22m.
- ▬ - ostatnia najniżej zamontowana nad pokryciem dachowym warstwa płyt elewacyjnych z włókno-cementu w części „A” będzie podlegać demontażowi na czas montażu na ścianie (wywinięcia na ścianę) membrany EPDM. Po zamontowaniu membrany na ścianie należy повторно zamontować wcześniej zdemontowane płyty. Szerokość pasa płyt do zdemontowania około 21 metrów bieżących szerokości elewacji, wysokość płyt około 1,05m, powierzchnia płyt około 22m²
- ▬ - ostatnia najniżej zamontowana nad pokryciem dachowym warstwa płyt elewacyjnych z włókno-cementu w części „B” będzie podlegać demontażowi na czas montażu na ścianie (wywinięcia na ścianę) membrany EPDM. Na czas montażu membrany zdemontować należy również niezbędne elementy obróbek okien elewacyjnych w celu poprawnego zamontowania na ścianie membrany EPDM. Po zamontowaniu membrany na ścianie należy повторно zamontować wcześniej zdemontowane płyty elewacyjne i elementy okien elewacyjnych.
Szerokość pasa płyt i elementów obróbek okiennych elewacyjnych do zdemontowania i ponownego montażu:
 - około 18 metrów bieżących szerokości elewacji od strony zachodniej, gdzie wysokość płyt i elementów okien elewacyjnych do zdemontowania i ponownego montażu wynosi około 0,6m, powierzchnia płyt i okien elewacyjnych około 11m²
 - około 4 metry bieżące szerokości elewacji od strony południowej, gdzie wysokość płyt elewacyjnych do zdemontowania i ponownego montażu wynosi około 1,0m, powierzchnia płyt około 4m²
- ▬ - drabina wylazowa na dach do oczyszczenia ze śladów korozji, odłuszczenie i dwukrotnego pomalowania farbą antykorozyjną do elementów stalowych zewnętrznych. Kolor farby krycia wierzchniego szary - RAL 7045,

