

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna

PRZEDMIAR

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 700 mb	km	0,7
2		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 700*5.1	m ²	3570
3		Frezowanie istniejącej nawierzchni ~2 cm 300 m * 3 m	m ²	900
4		Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 700*5.1	m ²	3570
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej masa min.bit. AC 16W - klinowanie [700*5.1)*75]:1000	Mg	268
6		Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 700*5.1	m ²	3570
7		Ułożenie w-wy masy min. -bit. AC 11S grubości 4 cm 700*5,10	m ²	3570
8		Ścinka zawyżonych poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku 2*0.5m*700m	m ²	700
9		Wykonanie utwardzenia poboczy z tłuczni drogowego grubości 10 cm 2* 0.5m * 700 m	m ²	700

Piotrków Tryb. 2023.04.17