

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE SUFITU Z BLACHY TRAPEZOWEJ PRZED KOROZJĄ I SKRAPLANIEM PARY WODNEJ W POM. 2A W BUDYNKU :STARA KOTŁOWNIA"

ADRES INWESTYCJI : 00-661 WARSZAWA, PLAC POLITECHNIKI 1

INWESTOR : INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ P.W.

ADRES INWESTORA : 00-662 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 75

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Włodzimierz Rustecki

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE SK 2 A			
1		Wyniesienie z pomieszczenia mebli	rg		
d.1	analiza indywidualna	2 prac. x 2 rg			
		4	rg	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1	2702-01				
	analogia	8,94*5,57	m ²	49,80	
				RAZEM	49,80
3	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych świetłórkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
d.1	1147-02				
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkobanie rdzy z blachy trapezowej - z sufitu	m ²		
d.1	1214-02	Krotność = 0,5			
	analogia	49,80*1,25	m ²	62,25	
				RAZEM	62,25
5	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami POLRUST- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		62,25	m ²	62,25	
				RAZEM	62,25
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą CYNKAL powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1	1212-02				
	analogia	62,25	m ²	62,25	
				RAZEM	62,25
7	KNR-W 2-02	Wyklejenie sufitu z blachy trapezowej pianką samoprzylepną gr. 5 mm, w celu wyeliminowania skraplania pary wodnej	m ²		
d.1	1520-01				
	analogia	62,25	m ²	62,25	
				RAZEM	62,25
8	KNR-W 2-02	Ponowny montaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1	2702-01				
		49,80	m ²	49,80	
				RAZEM	49,80
9	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych - wymiana skorodowanych opraw	kpl.		
d.1	0512-02				
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
10	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetłórk LED - oprawy z demontażu i wymiana świetłówek na LED-owe	kpl.		
d.1	0512-03				
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
11		Wniesienie do pomieszczenia usuniętych mebli	rg		
d.1	analiza indywidualna	2 prac. x 2 rg			
		4	rg	4,00	
				RAZEM	4,00